

DIREZIONE TECNICA

Concessioni Autostradali  
Venete - CAV S.p.A.

15 - 14

N. PROGETTO

INSTALLAZIONE DI ATTENUATORI D'URTO IN CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI DELLA A57 - TANGENZIALE DI MESTRE, RACCORDO MARCO POLO E A4.

PROGETTO ESECUTIVO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

Elab .n.

LF1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



IL PROGETTISTA


Ing. Antonio Alessandri

ELABORAZIONE A CURA DI:

Ing. Francesco Castagnino

CONSULENZA:

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:



Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
00	Prima emissione	Ing. Francesco Castagnino	Ing. Antonio Alessandri	Ing. Antonio Alessandri	11 giugno 2015
01	Seconda emissione	Ing. Francesco Castagnino	Ing. Antonio Alessandri	Ing. Antonio Alessandri	3 luglio 2015
02	Terza emissione				20 gennaio 2017
03					

Codice Progetto :

**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
E.01.01.00	IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonch? gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori	a corpo	1,00			
E.08.06.a	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio; per opere in fondazione poste in opera piane	m2	73,40			
G.03.010.1.c	FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO PRE-ASSEMBLATO I suddetti sono conformi al DM del 21/06/2004, testati in base alle norme UNI EN 1317 – marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione ripristinabili in caso di urto e finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc....) che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici tutti riciclabili, pre-assemblati in stabilimento e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. La struttura di base, interamente in acciaio elettrosaldato, comprende una lamiera di spessore 2,5 mm ed una monorotaia di guida per lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritegno delle celle esagonali di assorbimento. Il bumper o pannello frontale sempre in acciaio zincato, colorato e completo di frecce rifrangenti, costituisce il collegamento rigido delle lamiere in acciaio a tripla onda le quali, a seguito dell'urto, scivolano l'una sull'altra guidate da un apposito sistema di scorrimento, mentre i pannelli intermedi, ciascuno collegato ad una coppia di lamiere a tripla onda, schiacciano le celle esagonali a deformazione controllata, dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto. E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e dima per il getto. CLASSE 50 PARALLELO - LUNGHEZZA: 1,60 m - LARGHEZZA 0,87 m	cadauno	2,00			
G.03.010.2.a	FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO PRE-ASSEMBLATO I suddetti sono conformi al DM del 21/06/2004, testati in base alle norme UNI EN 1317 – marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione ripristinabili in caso di urto e finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc....) che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici tutti riciclabili, pre-assemblati in stabilimento e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. La struttura di base,					


A RIPORTARE

L'IMPRESA

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
G.03.010.2.b	interamente in acciaio elettrosaldato, comprende una lamiera di spessore 2,5 mm ed una monorotaia di guida per lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritegno delle celle esagonali di assorbimento. Il bumper o pannello frontale sempre in acciaio zincato, colorato e completo di frecce rifrangenti, costituisce il collegamento rigido delle lamiere in acciaio a tripla onda le quali, a seguito dell'urto, scivolano l'una sull'altra guidate da un apposito sistema di scorrimento, mentre i pannelli intermedi, ciascuno collegato ad una coppia di lamiere a tripla onda, schiacciano le celle esagonali a deformazione controllata, dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto. E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo, dima per il getto. CLASSE 80 PARALLELO - LUNGHEZZA: 2,80 m - LARGHEZZA 0,86 m	cadauno	2,00			
G.03.010.2.d	<b>FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO PRE-ASSEMBLATO</b> I suddetti sono conformi al DM del 21/06/2004, testati in base alle norme UNI EN 1317 – marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione ripristinabili in caso di urto e finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc....) che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici tutti riciclabili, pre-assemblati in stabilimento e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. La struttura di base, interamente in acciaio elettrosaldato, comprende una lamiera di spessore 2,5 mm ed una monorotaia di guida per lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritegno delle celle esagonali di assorbimento. Il bumper o pannello frontale sempre in acciaio zincato, colorato e completo di frecce rifrangenti, costituisce il collegamento rigido delle lamiere in acciaio a tripla onda le quali, a seguito dell'urto, scivolano l'una sull'altra guidate da un apposito sistema di scorrimento, mentre i pannelli intermedi, ciascuno collegato ad una coppia di lamiere a tripla onda, schiacciano le celle esagonali a deformazione controllata, dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto. E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo, dima per il getto. CLASSE 80 PARALLELO LARGO - LUNGHEZZA: 2,80 m - LARGHEZZA 2,36 m	cadauno	5,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE**


PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
G.03.010.2.f	impatto.E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo, dima per il getto.CLASSE 80 SEMI WIDE - LUNGHEZZA: 2,80 m – LARGHEZZA ANT. 1,20 m – LARGHEZZA POST. 1,66 m  FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO PRE-ASSEMBLATO I suddetti sono conformi al DM del 21/06/2004, testati in base alle norme UNI EN 1317 – marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione ripristinabili in caso di urto e finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc....) che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici tutti riciclabili, pre-assemblati in stabilimento e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. La struttura di base, interamente in acciaio elettrosaldato, comprende una lamiera di spessore 2,5 mm ed una monorotaia di guida per lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritegno delle celle esagonali di assorbimento. Il bumper o pannello frontale sempre in acciaio zincato, colorato e completo di frecce rifrangenti, costituisce il collegamento rigido delle lamiere in acciaio a tripla onda le quali, a seguito dell'urto, scivolano l'una sull'altra guidate da un apposito sistema di scorrimento, mentre i pannelli intermedi, ciascuno collegato ad una coppia di lamiere a tripla onda, schiacciano le celle esagonali a deformazione controllata, dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto.E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo, dima per il getto.CLASSE 80 LARGO - LUNGHEZZA: 2,80 m – LARGHEZZA ANT. 1,32 m - LARGHEZZA POST. 2,20 m	cadauno	1,00			
G.03.010.4.b	FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO PRE-ASSEMBLATO I suddetti sono conformi al DM del 21/06/2004, testati in base alle norme UNI EN 1317 – marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione ripristinabili in caso di urto e finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc....) che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici tutti riciclabili, pre-assemblati in stabilimento e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. La struttura di base, interamente in acciaio elettrosaldato, comprende una lamiera di spessore 2,5 mm ed una monorotaia di guida per lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritegno delle celle esagonali di assorbimento. Il bumper o pannello frontale sempre in acciaio zincato, colorato e completo di frecce rifrangenti, costituisce il collegamento rigido delle lamiere in acciaio a tripla onda le quali, a seguito dell'urto, scivolano l'una sull'altra guidate da un apposito sistema di scorrimento, mentre i pannelli intermedi, ciascuno collegato ad una coppia di lamiere a tripla onda, schiacciano le celle esagonali a deformazione controllata, dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto.E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo, dima per il getto.CLASSE 110 PARALLELO LARGO - LUNGHEZZA: 5,90 m - LARGHEZZA1,15 m	cadauno	3,00			
G.03.010.4.c	FORNITURA DI ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO PRE-ASSEMBLATO I suddetti sono conformi al DM del 21/06/2004, testati in base alle norme UNI EN 1317 – marcati CE secondo il	cadauno	1,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE**


PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
G.03.015.a	DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione ripristinabili in caso di urto e finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc.....) che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici tutti riciclabili, pre-assemblati in stabilimento e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. La struttura di base, interamente in acciaio elettrosaldato, comprende una lamiera di spessore 2,5 mm ed una monorotaia di guida per lo scorrimento delle traverse, collegate ai pannelli di ritegno delle celle esagonali di assorbimento. Il bumper o pannello frontale sempre in acciaio zincato, colorato e completo di frecce rifrangenti, costituisce il collegamento rigido delle lamiere in acciaio a tripla onda le quali, a seguito dell'urto, scivolano l'una sull'altra guidate da un apposito sistema di scorrimento, mentre i pannelli intermedi, ciascuno collegato ad una coppia di lamiere a tripla onda, schiacciano le celle esagonali a deformazione controllata, dissipando gradualmente l'energia cinetica di impatto. E' compresa la fornitura di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo, dima per il getto. CLASSE 110 LARGO - LUNGHEZZA: 5,90 m - LARGHEZZA ANT. 1,30 m - LARGHEZZA POST. 2,50 m	cadauno	5,00			
G.03.015.a	ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO CLASSE 50, POSA IN OPERA Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco.	cadauno	2,00			
G.03.015.a	ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO CLASSE 50, POSA IN OPERA Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco.	cadauno	11,00			
G.03.015.a	ASSORBITORE D'URTO REDIRETTIVO CLASSE 50, POSA IN OPERA Dell'intero sistema di assorbimento di energia d'urto, comunque costituito escluso le eventuali opere civili per l'adeguamento del piano di scorrimento ai certificati di conformità del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco.	cadauno	6,00			
NP.S.001	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposita sega a disco tipo clipper, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino fino a cm 40,00 di spessore	m	267,20			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
B.03.031.d	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di fondazione armate (continue, travi rovesce, plinti, platee) compreso aggettamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro accessorio in classe di esposizione XD3 (UNI 11104), Dmax 20 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l'ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte), con resistenza cubica a 28 gg. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck 45 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	41,03			
B.09.050.b	Fornitura di barre ad aderenza migliorata PHI10 e inghisaggio con resina ibrida bi-componente. Compreso il foro per una profondità fino a 25 cm, accurata pulizia del foro, fornitura e posa dell'ancorante chimico, fornitura e posa della barra filettata o ad aderenza migliorata con diametro fino a 24 mm, in conformità a quanto previsto nel progetto esecutivo. Profondità di posa fino a 25 cm. Compreso lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	56,00			
NP.S.004	Ridipintura della segnaletica orizzontale danneggiata, compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00			
L.01.031	Compenso per il sollevamento con gru, trasporto e varo dei basamenti degli attenuatori dal cantiere di prefabbricazione al punto di posa finale. Ogni onere ed accessorio è compreso per dare la perfetta posa del basamento.	h	19,00			
NP.S.006	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	m <sup>3</sup>	3,95			
B.09.050.c	Fornitura di barre forate PHI32 da filettare esternamente e internamente e inghisaggio con resina ibrida bi-componente. Compreso il foro per una profondità fino a 25 cm, accurata pulizia del foro, fornitura e posa dell'ancorante chimico, fornitura e posa della barra, in conformità a quanto previsto nel progetto esecutivo. Profondità di posa fino a 25 cm. Compreso lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	14,00			
NP.S.008	Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore del pavimento, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonché nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale", compreso il trasporto con qualunque mezzo a					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE**


PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
	discarica del materiale di risulta, anche se bagnato.	m3	52,35			
P1.03.001.001	Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/01/2008 di classe XC0, Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e C10.2, al mc e per la classe di resistenza Rck sottoelencata, compreso aggettamento ed ogni altro onere accessorio. E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da professionista abilitato: Rck 15 N/mmq	m <sup>3</sup>	7,49			
P1.03.020.002	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato, compresa la sagomatura la legatura e lo sfrido: acciaio in barre ad aderenza migliorata (diametro 6-50 mm) tipo B450C	kg	4.103,00			
SEG.01	Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'impresa per chiusura corsia di sorpasso o di marcia suautostrada a due o tre corsie di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere come da D.M. 10.07.2002.Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL., compresa la predisposizione di cuspidi e la parzializzazione degli svincoli adiacentia alla zona delle lavorazioni.	cadauno	9,00			
SEG.02	Posa e rimozione segnaletica di cantiere per la chiusura della corsia di emergenza o parzializzazione svincolo.Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'impresa per chiusura corsia di emergenza o parzializzazioneepista di svincolo, di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002.Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL., compresa la predisposizione di cuspidi e la parzializzazione degli svincoli adiacentia alla zona delle lavorazioni.	cadauno	6,00			
SEG.06	Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con utilizzo di n. 3 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/02, compreso autista, carburante, lubrificante, per tutta la durata del cantiere. Compreso ogni altro onere. Per ogni intervento (posa erimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.,compresa la predisposizione di cuspidi e la parzializzazione degli svincoli adiacenti alla zona delle lavorazioni.Durata minima contabilizzata pari a 2 ore.	h	112,00			

L'IMPRESA

-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Inq. Sabato Fusco



**RIEPILOGO DELL'OFFERTA****A. IMPORTO TOTALE (al netto degli oneri per la sicurezza)**

Euro	€
(in lettere)	(in cifre)

**B. RIBASSO PERCENTUALE**

	%
(in lettere)	(in cifre)

Il suddetto ribasso percentuale (B) è individuato dalla differenza tra l'importo a base di gara (€ 306.485,30 al netto degli oneri per la sicurezza) e l'importo offerto alla lettera (A) (importo totale dei lavori offerto al netto degli oneri per la sicurezza)

In caso di discordanza si procederà ad aggiudicazione in base al ribasso percentuale in lettere

**C. ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)**

Euro novemilacinquecentoquarantasei/87	€ 9.546,87
(in lettere)	(in cifre)

**D. IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO compresi oneri per la sicurezza (A+C)**

Euro	€
(in lettere)	(in cifre)

**INDICA**

nell'importo di € (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_  
gli oneri di sicurezza da rischio specifico d'Impresa.

Detti oneri devono intendersi ricompresi nei prezzi unitari offerti contrariamente a quelli previsti al suddetto punto C).

[nb: qualora il concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'Impresa, gli stessi, nella presente scheda, vanno indicati pari a € 0,00 (euro zero)].

Data,

L'IMPRESA

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. S. FUSCO



L'Impresa dichiara inoltre che i prezzi offerti non sono comprensivi degli oneri per la sicurezza previsti nel PSC ed indicati al punto C).

Data,

L'IMPRESA