

Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A.

17 - 01

N. PROGETTO

CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: via Bottenigo, 64 a - 30175 Marghera Venezia
Tel. 041 5497111 - Fax. 041 935181
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 - Iscr. R.E.A. VE 0341881
Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADALE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4
A57 - Tangenziale di Mestre
Raccordo per l'Aeroporto "Marco Polo"

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PRESSO LE COMPETENZE AUTOSTRADALI**

ALLEGATO:

H

**- LISTA DELLE LAVORAZIONI
E DELLE FORNITURE -**

RUP: ing. Sabato Fusco
Progettista: ing. Enrico Bartolini
Redatto: geom. Mario Capitanio

EDIZIONE: Anno 2016

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
1	SERVIZIO PRESTAZIONALE SFALCIO BANCHINA : le superfici sfalciate dovranno risultare uniformi e l'altezza del manto erboso dovrà mantenersi, costantemente nell'arco dell'anno e uniformemente su tutte le pertinenze di C.A.V. S.p.A., entro l'altezza max di cm 30, su banchine laterali fino a 1,50 m di scarpata adiacente e comunque fino alla barriera fonoassorbente se presente, sia in margine destro che sinistro, anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatasi nella pavimentazione bituminosa, il taglio delle erbe intorno ai segnalimiti, ai montanti del sicurvia e della segnaletica, lo stendimento uniforme dei residui di lavorazione qualora venisse eseguito con speciali macchine trituratrici, secondo le prescrizioni di cui l'art. 4 del C.S.A., Norme Tecniche - descrittivo e prestazionale. L'Impresa esecutrice dovrà effettuare il taglio banchina meccanico e manuale dell'erba in orario notturno/diurno (come in dettaglio per tratta) per tratti omogenei per carreggiata e/o per tratti 1, 2, 3, 4 dandone preavviso alla D.E.C. con almeno n. 7 gg.di anticipo; durante lo svolgimento dell'appalto la D.E.C. potrà ordinare almeno n.3 sfalci con specifico ordine di lavoro senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. Gli sfalci potranno essere sospesi o spostati per interferenze con altre lavorazioni o per il mantenimento di condizioni di sicurezza delle lavorazioni anche eseguite da ditte terze o della viabilità, fermo restando l'obbligo prestazionale su riportato e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnaletica temporanea di cantiere (fisso o mobile) come disciplinato dal D.M. 10 Luglio 2002 e/o dalla normativa vigente, il servizio di segnalazione "code", la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche. Tratta 1 Mestre - Padova; lav. notturno Tratta 2 Mestre - Terraglio; lav. notturno Tratta 3 Raccordo M. Polo; lav. diurno Tratta 4 Passante di Mestre; lav. notturno	cad	3,000			
2	Sfalcio meccanico dell'erba sulle aree a verde adiacenti e parallele alle banchine autostradali, agli svincoli ed ai sovrappassi, sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpata, fossi di guardia, ovvero fino alla recinzione. Compreso il taglio erba attorno ai cartelli segnaletici, ai montanti del sicurvia, alle canalette ed alle piantagioni isolate. Esclusa la fascia compensata con l' art. 1 . E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione "code" e la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione, qualora non venissero utilizzate macchine trituratrici. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnaletica temporanea di cantiere (fisso o mobile) come disciplinato dal D.M. 10 Luglio 2002 e/o dalla normativa vigente, il servizio di segnalazione "code", la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche.	ettaro	473,040			
3	Sfalcio manuale dell'erba sulle aree a verde adiacenti e parallele alle banchine autostradali, agli svincoli ed ai sovrappassi, sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpata, fossi di guardia, ovvero fino alla recinzione. Compreso il taglio erba attorno ai cartelli segnaletici, ai montanti del sicurvia, alle canalette ed alle piantagioni isolate. Esclusa la fascia compensata con l' art. 1 . E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione "code" e la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione, qualora l'erba venisse triturata. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnaletica temporanea di cantiere (fisso o mobile) come disciplinato dal D.M. 10					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
4	Luglio 2002 e/o dalla normativa vigente, il servizio di segnalazione "code", la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche.	ettaro	156,920			
4	Sfalcio erba sulla banchina spartitraffico centrale, sia libera da piantagioni che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatasi lungo i cordoli e nella pavimentazione bituminosa, dello sfalcio attorno ai cartelli segnaletici ed ai montanti del sicurvvia, oltre e comunque alla raccolta, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di ogni sorta di rifiuto. E' altresì compreso l'onere della segnaletica di cantiere per la chiusura della corsia di sorpasso di entrambe le carreggiate e del servizio di segnalazione "code" come disciplinato dal D.M. 10 Luglio 2002 e/o dalla normativa vigente	ettaro	66,445			
5	Potatura di formazione e conservazione delle essenze arbustive poste a dimora nella banchina centrale spartitraffico, da eseguirsi secondo le disposizioni previste all'art. 5 del CSA - descrittivo e prestazionale. Compreso lo sfalcio erba, la sarchiatura e la zappettatura alla base del fusto, nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata delle ramaglie e di ogni sorta di rifiuto presente nell'aiuola spartitraffico. Compreso inoltre, la segnaletica di cantiere per la chiusura contemporanea delle due corsie di sorpasso e del servizio di segnalazione "code" come disciplinato dal D.M. 10 Luglio 2002 e/o dalla normativa vigente	km	119,532			
6	Sovrapprezzo per lavorazioni notturne da applicare alle voci lavori finiti relativi a sfalcio di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione con esclusione quindi delle forniture comprendente ogni onere per: - la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali; - le assicurazioni di ogni genere; - le forniture ed attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su autocarro; - incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.	%	432.829,250			
7	Sfalcio erba meccanico e manuale nelle aree piane e inclinate interne ai rami di svincolo, rotoatorie, stazioni, reliquati, uffici, parcheggi, parchi, strade poderali, ecc., compresa la cantierizzazione stradale (cantiere fisso o mobile), secondo i disposti del D.M. 10 luglio 2002, al fine di consentire l'entrata/uscita in sicurezza dalle aree oggetto dell'intervento, compreso l'onere per l'apertura/chiusura temporanea di varchi nel sicurvvia, l'onere della raccolta, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate dei residui di lavorazione.	ettaro	1.518,771			

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
8	Ripulitura di scarpate da erbe infestanti da eseguirsi a mano	m ²	25.323,000			
9	Diserbo totale eseguito mediante spargimento di dissecante ad azione fogliare a norma di legge vigente in materia, sia nell'ambito nazionale che regionale o locale, registrati presso il Ministero della Sanità, in concentrazione adeguata ad abbattere completamente la vegetazione infestante e con le caratteristiche descritte nel Capitolato, specifiche descrittive e prestazionali. Compreso l'onere della segnaletica di cantiere sia fissa che mobile come disciplinato dal D.M. 10 Luglio 2002 e/o dalla normativa vigente, e del servizio di segnalazione "code".					
9.01	A - Banchina laterale	km	1.186,506			
9.02	B - Spartitraffico centrale	km	531,360			
9.03	C - Fossi di guardia	km	652,080			
9.04	D - Recinzione	km	652,080			
9.05	E - Camminamenti pedonali	ettaro	3,000			
10	Diserbo selettivo per il controllo delle infestanti eseguito mediante fornitura e distribuzione di prodotti fitosanitari o l'utilizzo di metodi alternativi specifici per tappeti erbosi, con le caratteristiche descritte nel Capitolato, specifiche descrittive e prestazionali e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia, sia nell'ambito nazionale che regionale o locale, registrati presso il Ministero della Sanità.	m ²	128.046,000			
11	Pulizia dalle erbe e dagli arbusti del recinto autostradale da realizzarsi su tratti saltuari del corpo autostradale e dei rami di svincolo per una fascia di cm 50 a cavallo della recinzione consistente in: a) eliminazione totale della vegetazione rampicante sulla rete; b) taglio alla base di arbusti aggressivi ed eliminazione del loro apparato radicale; c) taglio alla base e sezionamento in loco di essenze arboree fino a cm 10 di diametro; d) asporto di tutto il					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	materiale di risulta dalle lavorazioni di cui ai punti precedenti con preso ogni onere di trasporto e di conferimento alle pubbliche discariche;e) compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	km	123,680			
12	Fornitura e posa in opera di teli geotessili in fibra naturale (JUTA O COCCO); su scarpate o rilevati, a salvaguardia delle erosioni delle superfici e atte a favorire l'inserimento vegetativo del seme, mediante ancoraggio al terreno con picchetti di legno o metallici, ed adeguata cucitura tra loro, compreso ogni altro onere e accessori occorrenti, per eseguire il lavoro a regola d'arte.	m ²	900,000			
13	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.	m ²	65.550,000			
14	Rigenerazione di tappeti erbosicon mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 gr/mq di seme esclusa irrigazione	m ²	9.000,000			
15	Potatura di siepe sui tre lati in forma obbligatoria. Intervento completo sulla estensione intera della siepe e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta:	Cadauno	6,000			
16	Potatura arbusti e cespugli in cassettoni o fioriera di qualsiasi foglia. Intervento completo su tutti i cassettoni presenti e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta; intervento previsto per la stazione di Padova est	Cadauno	6,000			
17	Potatura arbusti e cespugli in cassettoni o fioriera di qualsiasi foglia. Intervento completo su tutti i cassettoni presenti e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta; intervento previsto per la stazione di Venezia Mestre	Cadauno	3,000			
18	Potatura arbusti e cespugli isolati. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta:					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
18.01	1 - altezza fino a 1,0 m	Cadauno	1.950,000			
18.02	2 - altezza da 1,0 m a 1,5 m	Cadauno	1.425,000			
18.03	3 - altezza oltre a 1,5	Cadauno	750,000			
19	Potatura arbusti e cespugli in macchia. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta:					
19.01	1 - altezza fino a 1,0 m	m ²	750,000			
19.02	2 - altezza da 1,0 m a 1,5 m	m ²	750,000			
19.03	3 - altezza oltre a 1,5	m ²	300,000			
20	Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee. Intervento completo a comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta.	m ²	1.950,000			
21	Sarchiatura e scerbatura di siepi e/o essenze arbustive poste a dimora in spartitraffico centrale o parcheggio o scarpate, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici senza danneggiare la piantagione o senza che il materiale terroso e gli eventuali sassi presenti che venissero portati alla superficie con la lavorazione, fuoriescano dallo spartitraffico, compreso l'onere della segnaletica occorrente e la pulizia del piano viabile eventualmente necessarie dopo l'intervento.	m ²	13.950,000			

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
22	Scerbatura manuale di aiuole fiorite. Eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta.	m ²	525,000			
23	Scerbatura manuale di aiuole fiorite e/o di siepi e cespugli. Eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta. Intervento da eseguirsi in particolari condizioni di difficoltà.	m ²	4.500,000			
24	Concimazione chimico-organica di piantagioni varie, anche nello spartitraffico, compresa la fornitura ed il trasporto a piè d'opera dei concimi, spandimento uniforme sul terreno e leggere epiculture di interrimento.	Cadauno	4.800,000			
25	Messa a dimora di piante annuali in vaso, densità 15-20 piante per mq, compresa l'espianto dei quelle esistenti, la preparazione del terreno, una bagnatura con 30 litri d'acqua a mq, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta.	m ²	750,000			
26	Fornitura e messa a dimora di CUPRESSUS di altezza 3,00/3,50 m., dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.	Cadauno	60,000			
27	Fornitura in cantiere Liquidambar styraciflua in vaso circ.10-12.	Cadauno	30,000			
28	Fornitura in cantiere di Acer Campestre o Acer carpinifolia in zolla circ. 10-12	Cadauno	30,000			
29	Fornitura in cantiere di Carpinus Betulus in zolla circ. 10-12	Cadauno	120,000			
30	Messa a dimora alberi, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 litri di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione	Cadauno	180,000			
31	Irrigazione di ogni singola pianta di impianti in cassettoni / fioriere ripetuta in due fasi alterne con riempimento della conca alla base della pianta stessa in materiale da consentire il completo assorbimento anche alle radici di profondità eseguita con autobotte comprensiva di conducente, carburante, da effettuarsi ogni quindici giorni.	Cadauno	780,000			
32	Irrigazione con manichetta da idrante di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80l a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente.	Cadauno	4.500,000			
33	Verifica e messa a punto degli impianti irrigui esistenti su aree a verde e vasche da eseguirsi per garantire il loro funzionamento, con eventuale sostituzione di elementi ed accessori rotti, valutati a parte; verifica da intendersi su tutti gli apparati costituenti l'impianto di ciascun sito.	Cadauno	12,000			
34	Potatura di alberi ad alto fusto sia spoglianti che sempreverdi compreso asportazione di tutti i rami o ramoscelli secchi compreso lo sfoltimento generale della chioma, gli ammassi di foglie secche, con il trasporto e lo smaltimento presso discariche autorizzate del materiale legnoso di risulta, compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro e per l'installazione della segnaletica necessaria, nonchè il pilotaggio del traffico e la prescritta segnaletica di cantiere.					
34.01	a - altezza fino a 6,0m	Cadauno	270,000			
34.02	b - altezza da 6,0 a 12,0 m	Cadauno	90,000			
34.03	c - altezza oltre 12 m	Cadauno	75,000			
35	Potatura di formazione e conservazione di arbusti-alberature da eseguire nelle scarpate e pertinenze autostradali					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	compreso il trasporto e lo smaltimento presso discariche autorizzate del materiale legnoso di risulta, compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro e per l'installazione della segnaletica necessaria, nonché il pilotaggio del traffico e la prescritta segnaletica di cantiere.	m ²	6.000,000			
36	Formazione di cantiere mobile per operazioni di potatura di Pinus Pinea in spartitraffico 1)Posa e rimozione segnaletica di chiusura di 2 corsie su Autostrada a 3 corsie, per qualsiasi lunghezza compreso ogni altro onere come da D.M. 10.07.02. 2)Nolo a caldo Autocarro con portata fino a 2,5 t furgonato o cassonato munito di segnaletica luminosa di presegnalazione di cantiere e/o code, compreso l'autista, il carburante, il lubrificante ed ogni altro onere 3)Segnaletica servizio code per potatura n. 3 coppie Pinus Pinea per carreggiata Est/Ovest 4)Segnaletica di rinforzo per chiusura corsia centrale per potatura di n. 3 coppie di Pinus Pinea per carreggiate Est/Ovest	Cadauno	3,000			
37	Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'Impresa per la chiusura della corsia di emergenza o parzializzazione pista di svincolo, di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002. Per ogni intervento(posa o rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL	Cadauno	9,000			
38	Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'Impresa per la chiusura della corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a due o tre corsie di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002. Per ogni intervento(posa o rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL	Cadauno	9,000			
39	Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'Impresa per la chiusura di due corsie su autostrada a due o tre corsie di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002. Per ogni intervento(posa o rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL	Cadauno	9,000			
40	Spalmatura di materiale disinfettante e cicatrizzante di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio	Cadauno	18,000			
41	Potatura di alberi ad alto fusto (platani, tigli, pinus, etc) in condizioni di particolare difficoltà per la presenza di linee					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	elettriche, telefoniche, linee ferroviarie, abitazioni, ecc. eseguibili, data l'estrema pericolosità, solo con gru ed attrezzature idonee, consistente nell'asportazione di tutti i rami pericolanti sia per la sede stradale, che per le abitazioni limitrofe: compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ed ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro o l'installazione della segnaletica necessaria.					
42	Potatura di rigenerazione e di rimonda eseguita su piante esistenti compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, carico e trasporto alle pubbliche discariche.	Cadauno	270,000
42.01	a - altezza fino a 6,0 m					
42.02	b - altezza oltre i 6,0 m	Cadauno	120,000
		Cadauno	150,000
43	Potatura arbusti-alberi di diam. 10/12 h sup 1,5 m, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta.	Cadauno	900,000
44	Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm10 al disotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla D.E.C., compreso altresì ogni onere per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico, con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa.					
44.01	a - altezza fino a 6,0 m	Cadauno	75,000
44.02	b - altezza da 6,0 a 10,0 m					
44.03	c - altezza da 10,0 a 20,0 m	Cadauno	45,000

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
44.04	d - altezza da 20,0 a 30,0 m	Cadauno	36,000
45	Smaltimento dei residui vegetali, erba, rami, foglie, trasporto ed onere di smaltimento provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, precedentemente accantonati su area di stoccaggio temporanea, compreso carico, trasporto ed onere di conferimento e smaltimento ad impianto autorizzato ai sensi della normativazione vigente in materia ovvero con legge Regionale specifica, che dovrà essere debitamente documentato	Cadauno	42,000
46	Spollonatura al piede con taglio del colletto di polloni e ricacci. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta:	kg	900.000,000
47	Concimazione di alberature da effettuarsi con concime organico e/o minerale, il costo di questo incluso.	Cadauno	600,000
48	Trattamento antiparassitario delle chiome delle alberature con presidio sanitario specifico, compreso l'onere della segnaletica per le operazioni da svolgere su strada	Cadauno	6.000,000
48.01	a - per alberi di altezza fino a 3,0 m	Cadauno	330,000
48.02	b - per alberi di altezza da 3,0 a 6,0 m	Cadauno	180,000
48.03	c - per alberi di altezza oltre i 6,0 m	Cadauno	180,000
49	Pulizia materie vegetali su cunette stradali o in cunette alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano; comprendente l'eliminazione di erbe, rovi, ecc., nonché l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta eseguita a mano o con mezzo meccanico.	m	5.400,000

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
50	Trattamento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) alle alberature latifoglie e conifere eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie.	Cadauno	450,000			
51	Forniture di attrezzatura ludica o di percorso vita per i parchi del Passante verde					
51.01	Altalena doppia mix classic	Cadauno	1,000			
51.02	Altalena doppia classic	Cadauno	1,000			
51.03	Asee di equilibrio	Cadauno	1,000			
51.04	Percorso di equilibrio su asse	Cadauno	1,000			
51.05	Percorso di equilibrio su tronchi	Cadauno	1,000			
51.06	Arrampicata climber	Cadauno	1,000			
51.07	Sbarra a tripla altezza	Cadauno	1,000			
51.08	Totem	Cadauno	1,000			
51.09	Dondolo a 2 posti fisso	Cadauno	1,000			

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
51.10	Pneumolla	Cadauno	1,000			
51.11	Scivolo nube 150	Cadauno	1,000			
51.12	Seggiolino a gabbia alt. Classic	Cadauno	1,000			
51.13	Seggiolino altalena Classic	Cadauno	1,000			
51.14	Piastre elastiche antitrauma 80 mm	m ²	1,000			
51.15	Piastre elastiche antitrauma 50 mm	m ²	1,000			
51.16	Stazione iniziale vita parcours	Cadauno	1,000			
51.17	Stazione N.1 vita parcours	Cadauno	1,000			
51.18	Stazione N.2 vita parcours	Cadauno	1,000			
51.19	Stazione N.3 vita parcours	Cadauno	1,000			
51.20	Stazione N.4 vita parcours	Cadauno	1,000			
51.21	Stazione N.5 vita parcours	Cadauno	1,000			

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
51.22	Stazione N.6 vita parcours	Cadauno	1,000
51.23	Stazione N.7 vita parcours	Cadauno	1,000
51.24	Stazione N.8 vita parcours	Cadauno	1,000
51.25	Stazione N.9 vita parcours	Cadauno	1,000
51.26	Stazione N.10 vita parcours	Cadauno	1,000
51.27	Stazione N.11 vita parcours	Cadauno	1,000
51.28	Stazione N.12 vita parcours	Cadauno	1,000
51.29	Stazione N.13 vita parcours	Cadauno	1,000
51.30	Stazione N.14 vita parcours	Cadauno	1,000
51.31	Stazione N.15 vita parcours	Cadauno	1,000
51.32	Stazione N.16 vita parcours	Cadauno	1,000

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
52	ISPEZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA fissata dalla D.E.C.presso i parchi del Passante di Mestre (Mirano, Castellana, Motte, XXV Aprile, Roette, Vetrego): serraggio di ogni elemento di fissaggio, viti, bulloni ecc.; manutenzione superfici ad assorbimento di impatto; controllo lubrificazione giunti mobili; controllo altezza materiali sfusi anti trauma; controllo parti strutturali, portanti e parapetti; controllo integrità parti mobili soggetti ad usura: seggiolini altalene, funi, catene, perni, molle etc..Registrazione intervento su apposite schede corredate da fotografie, controfirmate dall'Impresa.	Cadauno	1,000
53	ISPEZIONE VISIVA a cadenza periodica: controllo visivo delle attrezzature presso i parchi del Passante di Mestre (Mirano, Castellana, Motte, XXV Aprile, Roette, Vetrego) con rilievo di eventuali problematiche alle attrezzature e corredato da report fotografico controfirmato dall'Impresa.	Cadauno	3,000
54	Trattamento delle superfici in legno delle attrezzature site presso i parchi del Passante di Mestre (Mirano, Castellana, Motte, XXV Aprile, Roette, Vetrego), compresa la levigatura e l'impregnante specifico per legno a base di cera da intendersi effettuate su tutte le superfici in legno, previo approvazione della D.E.C. dell'impregnante che dovrà essere applicato in misura minima di n.2 mani con precedente levigazione delle parti	Cadauno	12,000
54.01	Mirano	Cadauno	1,000
54.02	Castellana	Cadauno	1,000
54.03	Motte	Cadauno	1,000
54.04	XXV Aprile	Cadauno	1,000
54.05	Roette	Cadauno	1,000

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Fusco




LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
54.06	Vetrego	Cadauno	1,000
55	Rimozione e smaltimento pali tutori h=3,50 circonf. = 19 cm (coppia) e traverso, per sostegno piante	Cadauno	900,000
56	Fornitura e posa di terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi.	m ³	600,000

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco



RIEPILOGO DELL'OFFERTA
A. IMPORTO TOTALE (al netto degli oneri per la sicurezza)

Euro	€
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

B. RIBASSO PERCENTUALE

	%
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

Il suddetto ribasso percentuale (B) è individuato dalla differenza tra l'importo a base di gara (€ 4.070.415,98 al netto degli oneri per la sicurezza) e l'importo offerto alla lettera (A) (importo offerto del servizio al netto degli oneri per la sicurezza)

In caso di discordanza si procederà ad aggiudicazione in base al ribasso percentuale in lettere

C. ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

Euro centosessantamila/00	€ 160.000,00
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

D. IMPORTO OFFERTO DEL SERVIZIO compresi oneri per la sicurezza (A+C)

Euro	€
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

INDICA

nell'importo di € (in cifre) _____ (in lettere) _____
 gli oneri di sicurezza da rischio specifico d'Impresa
 Detti oneri devono intendersi ricompresi nei prezzi unitari offerti contrariamente a quelli previsti al suddetto punto C).

[nb: qualora il concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'Impresa, gli stessi, nella presente scheda, vanno indicati pari a € 0,00 (euro zero)].

Data,

L'IMPRESA

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Salvatore FUSCO



L'Impresa dichiara inoltre che i prezzi offerti non sono comprensivi degli oneri per la sicurezza previsti nel DUVRI ed indicati al punto C).

Data,

L'IMPRESA