

CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia
Uffici Amministrativi: Santa Croce 729 – 30135 Venezia – Tel. 041 2201849
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 – Iscr. R.E.A. VE 0341881
Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4 - Passante di Mestre – Autostrada A57 – Tangenziale di
Mestre – Raccordo per l' Aeroporto "Marco Polo"

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA PRESSO LE COMPETENZE
AUTOSTRADALI.**

ALLEGATO:

C

- ELENCO PREZZI UNITARI -

EDIZIONE: Anno 2009

P A R T E 1[^]

MANODOPERA

ART. 1

Le prestazioni di manodopera per lavori in economia, saranno compensate maggiorando della percentuale del 24,30% (percentuale soggetta a ribasso d'asta), le mercedi orarie delle tariffe sindacali vigenti, al momento della prestazione, nella Provincia di Venezia e comprendenti tutti i contributi di legge.

P A R T E 2[^]

NOLI E MEZZI D'OPERA

ART. 2

Autocarro a cassa ribaltabile compreso il conducente, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo funzionante;

- **della portata fino a 8 t**
per ogni ora di effettivo lavoro € 32,50
(€trentadue/50)
- **della portata oltre a 8 t**
per ogni ora di effettivo lavoro € 36,50
(€trentasei/50)

ART. 3

Macchina traccialinee per verniciature spartitraffico, con motore a benzina della potenza di 5,20 kW, dotata di tutti gli accessori, compreso carburante, lubrificante, operatore e personale di assistenza;

- **per ogni ora di effettivo lavoro** € 29,00
(€ventinove/00)

ART. 4

Compressore d'aria di 2000 litri (di tipo silenziato) con motore diesel HP 20/24, pressione d'esercizio atm 7, completo di martello demolitore, compreso carburante, lubrificante e operatore;

- **per ogni ora di effettivo lavoro** € 28,50
(€ventotto/50)

ART. 5

Autocarro con gru idraulica semovente completa di cesto o piattaforma aerea, data funzionante, compreso carburante, lubrificante ed operatore;

- **della portata fino a 60 q**
per ogni ora di effettivo lavoro € 33,50
(€trentatre/50)
- **della portata oltre 60 q**
per ogni ora di effettivo lavoro € 36,50
(€trentasei/50)

ART. 6

Autospazzatrice aspirante bilaterale con raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali accumulati, compreso conducente, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo funzionante;

- **per ogni ora di effettivo lavoro** € 36,50

(€trentasei/50)

P A R T E 3[^]
LAVORI A MISURA
SEGNALETICA VERTICALE

ART. 7

Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con **supporto scatolare rinforzato** od a richiesta della Società con **supporto piano**, dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente;

7. 1. - TRIANGOLI con lato **90** cm e DISCHI con diametro **60** cm,
con pellicola retroriflettente **1[^] classe**
cadauno € 42,00
(€quarantadue/00)
7. 2. - TRIANGOLI con lato **90** cm, DISCHI con diametro **60** cm
e OTTAGONI **60** cm, con pellicola retroriflettente **2[^] classe**
cadauno € 58,00
(€cinquantotto/00)
7. 3. - TRIANGOLI con lato **120** cm e DISCHI con diametro **90** cm,
con pellicola retroriflettente **1[^] classe**
cadauno € 66,00
(€sessantasei/00)
7. 4. - TRIANGOLI con lato **120** cm, DISCHI con diametro **90** cm,
e OTTAGONI **90** cm, con pellicola retroriflettente **2[^] classe**
cadauno € 93,50
(€novantatre/50)

ART. 8

Fornitura di segnali stradali "VISUAL" (pannelli segnaletici di curva, delineatori modulari di curva) in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, con **supporto scatolare rinforzato** od a richiesta della Società con **supporto piano**, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente con fasce **bianche** e con pellicola opaca con fasce **nere**;

8. 1. - con pellicola retroriflettente di **1[^] classe**
al metro quadrato € 84,00
(€ottantaquattro/00)
8. 2. - con pellicola retroriflettente di **2[^] classe**
al metro quadrato € 106,50
(€centosei/50)

ART. 9

Fornitura di segnali di **indicazione**, di **preavviso di bivio** e visual **bianco/rosso**, compresi **pannelli** integrativi ai dischi, triangoli e ottagoni, di qualsiasi superficie e con qualsiasi scritta o simbolo in qualsiasi colore, comprese frecce direzionali, eseguiti in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A. ed applicazione di pellicola retroriflettente;

- | | |
|---|----------|
| 9. 1. - con pellicola retroriflettente di 1 ^a classe
al metro quadrato
(€centoquaranta/00) | € 140,00 |
| 9. 2. - con pellicola retroriflettente di 2 ^a classe
al metro quadrato
(€centonovanta/00) | € 190,00 |

ART. 10

Sovrapprezzo ai segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavvisi, pannelli integrativi, ecc.) in pellicola retroriflettente di classe 2, ma realizzati con speciale pellicola che conferisce al segnale un'altissima rifrangenza e grande angolarità. Tale pellicola dovrà avere caratteristiche prestazionali superiori alla classe 2 così come definite al Cap. 2 art. 2.2 del disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31.03.1995 e sarà impiegata su segnali in cui risulti necessaria una maggiore visibilità notturna alle brevi e medie distanze o comunque in specifiche situazioni che richiedano una superiore efficienza ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Gli specifici valori fotometrici che definiscono tale pellicola fanno parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto allegato. Dovrà essere consegnata alla D.L. prima della fornitura e posa della segnaletica, la documentazione di prova rilasciata da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.03.1995 attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfino i requisiti richiesti.

- | | | |
|--|---|---|
| - maggiorazione percentuale
(€nove ogni €cento) | % | 9 |
|--|---|---|

ART. 11

Sovrapprezzo ai segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavvisi, pannelli integrativi, ecc.) in pellicola retroriflettente di classe 2, e ad altissima intensità luminosa e rifrangenza, realizzati con sistema anticondensa che oltre alle caratteristiche fotometriche prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso in particolari condizioni climatiche. Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d'acqua sul segnale stesso non superiore a 25°. Tale misurazione si intende effettuata con strumenti per misura delle tensioni superficiali KRUSS con acqua distillata ed alla temperatura di 22° C. Dovrà essere consegnata alla D.L. prima della fornitura e posa della segnaletica, la documentazione di prova rilasciata da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.03.1995 attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfino i requisiti richiesti.

- | | | |
|--|---|----|
| - maggiorazione percentuale
(€zero/20 ogni €) | % | 20 |
|--|---|----|

ART. 12

Maggiorazione percentuale ai prezzi dell'art. n° 9 per fornitura di targhe costituite da due elementi ripiegabili a libro con cerniera in acciaio inox, complete di traverse girevoli di bloccaggio e perno di chiusura;

- maggiorazione percentuale % 25
(€zero/25 ogni €)

ART. 13

Per la fornitura di segnali realizzati come agli artt. 9 e 12 ma di spessore **superiore** od **inferiore** a 25/10 mm verranno **umentate** o **detratte** per ogni 0,5 mm di variazione di spessore;

- per ogni metro quadrato € 8,00
(€otto/00)

ART. 14

Correzioni, modifiche o varianti a cartelli, eseguiti con impiego di pellicola retroriflettente sia per l'eventuale fondo sia per le iscrizioni, simboli e bordi;

14. 1. - con impiego di pellicola retroriflettente di **1^a classe**
al metro quadrato € 59,50
(€cinquantanove/50)

14. 2. - con impiego di pellicola retroriflettente di **2^a classe**
al metro quadrato € 103,50
(€centotre/50)

ART. 15

Applicazione su supporto metallico dei segnali, della pellicola retroriflettente di cui all'art. 14;

15. 1. - per segnali da porre in opera
- al metro quadrato € 15,00
(€quindici/00)

15. 2. - per segnali posti in opera e ricadenti al di fuori della sede stradale;
- al metro quadrato € 23,50
(€ventitre/50)

15. 3. - per segnali posti in opera e ricadenti sulla sede stradale;
- al metro quadrato € 42,00
(€quarantadue/00)

ART. 16

Fornitura e posa di pali tubolari per sostegno segnali, costruiti in acciaio zincato a caldo secondo le norme ASTM A93 del Ø 60 mm e Ø 90 mm del peso a metro lineare rispettivamente di 4,19 kg e 8,39 kg, completi di spinotto alla base e cappello di plastica in sommità; inoltre dovranno essere provvisti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno;

16. 1. - pali del Ø 60 mm
al metro lineare € 6,50
(€sei/50)

16. 2. - pali del Ø 90 mm
al metro lineare € 11,50
(€undici/50)

ART. 17

Sagomatura a collo d'oca di pali tubolari in acciaio del Ø 60 mm e Ø 90 mm per sostegno segnali stradali;

- per ogni palo sagomato € 9,50
(€nove/50)

ART. 18

Fornitura e posa in opera, con esclusione del basamento in cls., che sarà compensato a parte, di manufatti di media carpenteria su disegno della stazione appaltante, costruiti con sezione tubolare quadra o circolare, comprensivi di sabbiatura, zincatura ed applicazione di strati di alluminio silicico metallizzato, per sostegno di cartelli segnaletici a portale sia posti a sbalzo che sovrappassanti la sede stradale; le verifiche statiche saranno a carico della Ditta fornitrice;

- per ogni chilogrammo € 3,20
(€tre/20)

ART. 19

Posa in opera di sostegni di qualsiasi tipo per segnali di qualunque forma, dimensione e consistenza compreso l'onere dello scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, formazione del blocco di ancoraggio in calcestruzzo di cemento classe R'bk minimo 200 kg/cm², di adeguate dimensioni, compreso inoltre il ripristino dei preesistenti piani erbosi o in conglomerato bituminoso o di altro genere di pavimentazione;

- per ciascun blocco di fondazione € 39,00
(€trentanove/00)

ART. 20

Posa in opera di sostegni tubolari per segnali, posti su manufatto od ancorati ai montanti del guardrail;

- per ciascun sostegno € 19,50
(€diciannove/50)

ART. 21

Montaggio o smontaggio di soli segnali stradali, triangoli, dischi, pannelli integrativi e targhe;

21.1. - per pannelli integrativi delle dimensioni di 25x50, 27x80, 33x75 e 35x105 cm;
cadauno € 3,50
(€tre/50)

21.2. - per triangoli di lato 90-120 cm dischi Ø 60-90 cm ed ottagoni 60-90 cm;
cadauno € 6,50

(€sei/50)

21.3. - per segnali aventi dimensioni diverse da quelle indicate agli articoli 21.1-21.2.;
al metro quadrato € 10,00
(€dieci/00)

21.4. - per targhe poste su sostegni a portale od a sbalzo, posti in opera;
al metro quadrato € 29,00
(€ventinove/00)

ART. 22

Rimozione di sostegni e controventi (pali in acciaio) di segnali, posti su **rilevato**, compreso il basamento in cls., il trasporto a rifiuto, il reinterro ed il trasporto a magazzino della Società dei sostegni in acciaio rimossi;

per ogni sostegno
cadauno € 13,00
(€tredici/00)

ART. 23

Rimozione di sostegni e controventi (pali in acciaio) di segnali, posti su **manufatto**, compreso il trasporto a magazzino della Società dei sostegni in acciaio rimossi;

per ogni sostegno
cadauno € 8,50
(€otto/50)

ART. 24

Copertura segnali stradali mediante impiego di tessuto in iuta od altro materiale adatto;

24.1.- per segnali posti in opera e ricadenti
al di fuori della sede stradale;
per ogni metro quadrato di effettiva copertura € 9,50
(€nove/50)

24.2. - per segnali posti in opera e ricadenti
sulla sede stradale;
per ogni metro quadrato di effettiva copertura € 26,00
(€ventisei/00)

ART. 25

Diminuzione percentuale ai prezzi dell'art. 24 per scopertura di segnali stradali;
- percentuale di diminuzione % 25
(€zero/25 ogni €)

ART. 26

Pulizia della faccia anteriore, di segnali stradali, ricoperta da pellicola retroriflettente, mediante lavaggio con acqua a pressione, additivata con idoneo solvente non schiumogeno;

26.1. - per segnali di tipo circolare, triangolare,

<p>ottagonale e pannelli integrativi; al metro quadrato effettivamente pulito (€cinque/50)</p>	<p>€ 5,50</p>
<p>26.2. - per segnali di tipo a targa, frecce, visual e portali ricadenti al di fuori della sede stradale; al metro quadrato effettivamente pulito (€sei/50)</p>	<p>€ 6,50</p>
<p>26.3. - per segnali posti su portali od a sbalzo ricadenti sulla sede stradale; al metro quadrato effettivamente pulito (€quattordici/00)</p>	<p>€ 14,00</p>

ART. 27

Fornitura di staffe in estruso di alluminio per il fissaggio del segnale al supporto, complete di bulloneria in acciaio inox per pali in acciaio dei Ø 60 e 90 cm, complete di rondelle in dieletrik;

<p>- staffa singola o doppia per pali del Ø 60 mm e Ø 90 mm; cadauna (€zero/90)</p>	<p>€ 0,90</p>
---	---------------

ART. 28

Fornitura di cavalletti in profilato di acciaio zincato a caldo, per sostegno segnali;

<p>- al chilogrammo (€due/60)</p>	<p>€ 2,60</p>
---------------------------------------	---------------

SEGNALETICA ORIZZONTALE

ART. 29

Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di **primo impianto** con *pitture a freddo* sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche.

Nel prezzo sono compresi:

- l'attrezzatura, il diluente, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento;
- l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale;
- tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso;
- l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a **100 mcd/mq lux** per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno).

29. 1. - per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€due/80)	€	2,80
29. 2. - per formazione di segnaletica orizzontale, zebrature e cordonate per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€tre/65)	€	3,65
29. 3. - per formazione di segnaletica orizzontale, scritte, frecce, simboli vari, ecc.; per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€sei/20)	€	6,20

Verniciatura a **basso dosaggio** di vernice (1,5 kg per mq) per primi interventi urgenti, *con pitture a freddo* e con perline premiscelate e post-spruzzate compresi tutti gli oneri escluso l'onere della garanzia e compreso l'onere per il tracciamento;

29. 4. - per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€uno/91)	€	1,91
29. 5 - per formazione di segnaletica orizzontale, zebrature e cordonate per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€due/59)	€	2,59
29. 6. - per formazione di segnaletica orizzontale, scritte, frecce, simboli vari, ecc.; per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€quattro/23)	€	4,23

ART. 30

Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di **ripasso** con *pitture a freddo* sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche.

Nel prezzo sono compresi:

- l'attrezzatura, il diluente, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento;
- l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale;
- tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso;
- l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a **100 mcd/mq lux** per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno).

30. 1. - per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€due/45)	€ 2,45
30. 2. - per formazione di segnaletica orizzontale, zebrature e cordonate per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€tre/20)	€ 3,20
30. 3. - per formazione di segnaletica orizzontale, scritte, frecce, simboli vari, ecc.; per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€cinque/42)	€ 5,42

ART. 31

Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale con *pitture termoplastica spruzzata a caldo* sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche.

Nel prezzo sono compresi:

- l'attrezzatura, il diluente, le eventuali perline supplementari, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento;
- l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale;
- tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso;
- l'onere per l'uso di macchine attrezzate per l'applicazione di pitture ad estrusione nei tratti autostradali indicati dalla Direzione Lavori;
- l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a **100 mcd/mq lux** per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno) per la pittura termospruzzata normale e anni 3 (tre) per la pittura ad estrusione;

31. 1. - per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue con pittura termospruzzata normale; per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€due/95)	€ 2,95
31. 2. - per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue con pittura termoplastica da applicarsi ad estrusione spessore 5 mm (effetto sonoro o vibrazione del veicolo); per ogni metro quadrato effettivamente coperto (€otto/43)	€ 8,43

ART. 32

Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale con *idropittura* sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche.

Nel prezzo sono compresi:

- l'attrezzatura, il diluente, le eventuali perline supplementari, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento;
- l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale;
- tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso;
- l'onere per l'uso di macchine attrezzate per l'applicazione di pitture ad estrusione nei tratti autostradali indicati dalla Direzione Lavori;
- l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a 100 mcd/mq lux per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno).

per formazione di segnaletica orizzontale, **strisce continue e discontinue**
per ogni metro quadrato effettivamente coperto € 6,00
(€sei/00)

ART. 33

Esecuzione sia di ripasso sia di primo impianto di scritte SOS, 30x280 cm; eseguite con vernice rifrangente di colore bianco secondo le prescrizioni del C.S.d'A.;

cadauna € 10,30
(€dieci/30)

ART. 34

Cancellatura di segnaletica orizzontale esistente (strisce continue e discontinue, scritte, frecce, zebraure, fasce d'arresto, figure varie e simboli) secondo le diverse modalità sottoindicate, l'area delle scritte sarà valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circonda ciascuna lettera, le strisce, le frecce, le zebraure, i simboli, ecc. saranno valutati misurando l'effettiva superficie cancellata;

34.1. - mediante fresatura superficiale eseguita con mezzi meccanici;
al metro quadrato € 7,50
(€sette/50)

34.2. - mediante mezzo aeroabrasivo in alta pressione
con getto di inerti microvagliati (sabbatura);
al metro quadrato € 12,50
(€dodici/50)

34.3. - mediante applicazione di vernice di colore grigio asfalto;
al metro quadrato € 2,30
(€due/30)

ART. 35

Maggiorazione percentuale sui prezzi di elenco per lavori di segnaletica orizzontale eseguiti su ordine scritto della Direzione Lavori, durante l'orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo), non sarà riconosciuta la maggiorazione se l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'Impresa;

- maggiorazione percentuale % 15
(€zero/15 ogni €)

P A R T E 4^

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO

ART. 36

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico, autoadesivo, retroriflettente con reinserimento di materiale ad alto potere di rifrazione.

Compreso l'onere per il tracciamento e l'onere per la segnaletica temporanea (forniture, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori;

- 36.1- formazione di strisce, scritte, frecce simboli, ecc. su pavimentazione **non ancora raffreddata** compreso l'onere per la garanzia di anni 6 (sei) dalla data dell'ordine di lavoro che sarà consegnato all'Impresa dalla Direzione Lavori;
per ogni metro quadrato € 50,00
(€cinquanta/00)
- 36.2- formazione di strisce, scritte, frecce simboli, ecc. su **tutti i tipi di pavimentazione** compreso ogni onere per la pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer, l'onere per la garanzia di anni 4 (quattro) dalla data dell'ordine di lavoro che sarà consegnato all'Impresa dalla Direzione Lavori;
per ogni metro quadrato € 77,50
(€settantasette/50)
- 36.3- fornitura e posa di dispositivo di rallentamento (bande sonore), da porre in opera trasversalmente sulle corsie stradali costituito da bande trasversali della larghezza di 12 cm e relativo supporto di base della larghezza di 15 cm, composte da strisce in laminato elastoplastico rifrangente sovrapposte mediante incollaggio dello spessore rispettivamente di 5 e 1,5 mm, compreso l'onere per la garanzia di anni 4 (quattro) dalla data dell'ordine di lavoro che sarà consegnato all'Impresa dalla Direzione Lavori;
per ogni metro di banda sonora completa della larghezza di 15 cm € 21,00
(€ventuno/00)
- 36.4- fornitura e posa in opera di progressive ettometriche mediante applicazione a caldo di materiale preformato dello spessore di 3 mm, con pigmenti, leganti e perline di vetro; le iscrizioni saranno delle dimensioni minime di 30 x 60 cm composte da n° 4 cifre e una virgola e saranno posizionate ogni 100 metri sulla corsia per la sosta di emergenza, sono compresi gli oneri per l'esatta ubicazione di ogni singola ettometrica;
per ogni progressiva ettometrica €
40,00
(€quaranta/00)

P A R T E 5^

OPERE E FORNITURE OGGETTO DI PROGETTAZIONE SEPARATA O DI SCELTA SPECIFICA

I prezzi per materiali speciali o per opere di impianti semaforici o di illuminazione della segnaletica oggetto di particolari scelte o progettazioni, verranno concordati caso per caso e sugli stessi verrà applicato il medesimo ribasso contrattuale dei lavori appaltati.