



CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia
Uffici Amministrativi: Santa Croce 729 – 30135 Venezia – Tel. 041 5242314 – Fax. 0415242531
R.I./C.F./P.IVA 03829590276 – Iscr. R.E.A. VE 0341881
Cap. Sociale € 2.000.000,00



**AUTOSTRADE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4 - Passante di Mestre – Autostrada A57 – Tangenziale di
Mestre – Raccordo per l' Aeroporto "Marco Polo"

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PRESSO LE COMPETENZE AUTOSTRADALI**

ALLEGATO:

C

- ELENCO PREZZI UNITARI -

EDIZIONE: Anno 2009

MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE - INFRASTRUTTURE STRADALI			
ELENCO PREZZI UNITARI			
n°	Descrizione	unità	prezzo
art.		misura	unitario
O.01	Sfalcio meccanico dell'erba su banchine laterali fino a 1,50 m di scarpata adiacente e comunque fino alla barriera fonoassorbente se presente, sia in margine destro che sinistro, anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, il taglio delle erbe intorno ai segnalimiti, ai montanti del sicurvia e della segnaletica, lo stendimento uniforme dei residui di lavorazione qualora venisse eseguito con speciali macchine trituratrici, secondo le prescrizioni di cui la parte 2 [^] del C.S.A. - Norme Tecniche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione "code" e la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche:		
	Mestre - Padova	km	134,40
	Mestre - Terraglio	km	134,40
	Raccordo M. Polo	km	134,40
	Passante di Mestre	km	134,40
O.02	Sfalcio manuale dell'erba su banchine laterali fino a 1,50 m di scarpata adiacente e comunque fino alla barriera fonoassorbente se presente, sia in margine destro che sinistro, anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatesi nella pavimentazione bituminosa, il taglio delle erbe intorno ai segnalimiti, ai montanti del sicurvia e della segnaletica, lo stendimento uniforme dei residui di lavorazione qualora venissero triturati, secondo le prescrizioni di cui la parte 2 [^] del C.S.A. - Norme Tecniche. E' inoltre compreso nel prezzo il servizio di segnalazione "code" e la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche:		
	Mestre - Padova	km	393,60
	Mestre - Terraglio	km	393,60
	Raccordo M. Polo	km	393,60
	Passante di Mestre	km	393,60
O.03	Sfalcio meccanico dell'erba sulle aree a verde adiacenti e parallele alle banchine autostradali, agli svincoli ed ai sovrappassi, sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpata, fossi di guardia, ovvero fino alla recinzione. Compreso il taglio erba attorno ai cartelli segnaletici, ai montanti del sicurvia, alle canalette ed alle piantagioni isolate. Esclusa la fascia compensata con gli artt. O.01 e O.02. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione "code" e la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione, qualora non venissero utilizzate macchine trituratrici: E' inoltre compreso nel prezzo l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche.		
	Mestre - Padova		
	- Asta	ha	1.065,60
	- Altre competenze	ha	1.065,60
	Mestre - Terraglio		
	Raccordo M. Polo		
	- Altre competenze	ha	1.065,60
	Passante di Mestre		
	- Asta	ha	1.066,56
	- Altre competenze	ha	1.066,56
O.04	Sfalcio manuale dell'erba sulle aree a verde adiacenti e parallele alle banchine autostradali, agli svincoli ed ai sovrappassi, sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpata, fossi di guardia, ovvero fino alla recinzione. Compreso il taglio erba attorno ai cartelli segnaletici, ai montanti del sicurvia, alle canalette ed alle piantagioni isolate. Esclusa la fascia compensata con gli artt. O.01 e O.02. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione "code" e la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione, qualora l'erba venisse triturata: E' inoltre compreso nel prezzo l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette per lo scolo delle acque meteoriche.		
	Mestre - Padova		
	- Asta	ha	2.640,00
	- Altre competenze	ha	2.640,00
	Mestre - Terraglio		
	- Altre competenze	ha	2.640,00
	Raccordo M. Polo		
	- Altre competenze	ha	2.640,00
	Passante di Mestre		
	- Asta	ha	2.640,00
	- Altre competenze	ha	2.640,00

MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE - INFRASTRUTTURE STRADALI			
ELENCO PREZZI UNITARI			
n°	Descrizione	unità	prezzo
art.		misura	unitario
0.05	Sfalcio erba nelle aree piane interne ai rami di svincolo, rotonde, stazioni, reliquati, uffici, parcheggi, ecc., compreso l'onere della raccolta, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate dei residui di lavorazione.		
	Mestre - Padova		
	- Area Via Canaletta	ha	801,60
	- Svincoli di Mirano Dolo	ha	801,60
	- Svincoli di Mira Oriago	ha	801,60
	- Raccordo S.P. 26 e parcheggio Dolo	ha	801,60
	- Reliquato S.P. 26	ha	801,60
	- Reliquato Arino di Dolo Ovest	ha	801,60
	- Reliquato Arino di Dolo Est	ha	801,60
	- Reliquato Noventana	ha	801,60
	- Reliquato prog. 244+900 - 244+500 Ovest	ha	801,60
	- Reliquato Via Oriago	ha	801,60
	Mestre - Terraglio		
	- Sotto manufatti TWM	ha	801,60
	- Svincoli Carbonifera	ha	801,60
	- Reliquato ex casello Bottenigo	ha	801,60
	- Reliquato "Polstrada"	ha	801,60
	- Rio Cimetto	ha	801,60
	- Reliquati Gazzera Bassa	ha	801,60
	Raccordo M. Polo		
	- Nodo A4/A27	ha	801,60
	- Svincoli e rotonda Dese	ha	801,60
	- Reliquato "Area di servizio" M.Polo	ha	801,60
	Passante di Mestre		
	- tutte le competenze	ha	801,60
0.06	Sfalcio erba sulla banchina spartitraffico centrale, sia libera da piantagioni che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina stessa e sviluppatasi lungo i cordoli e nella pavimentazione bituminosa, dello sfalcio attorno ai cartelli segnaletici ed ai montanti del sicurvia, oltre e comunque alla raccolta, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di ogni sorta di rifiuto. E' altresì compreso l'onere della segnaletica di cantiere per la chiusura della corsia di sorpasso di entrambe le carreggiate e del servizio di segnalazione "code".		
	Mestre - Padova	ha	3.006,72
	Mestre - Terraglio		
	Raccordo M. Polo	ha	3.006,72
	Passante di Mestre	ha	3.007,68
0.07	Sfalcio manuale dell'erba in prossimità dei camminamenti pedonali di soccorso (scale, passerelle, marciapiedi, ecc.) esistenti lungo la Tangenziale ovest di Mestre, qualora non computato con i lavori di cui l'art. 0.05.		
	Mestre - Padova		
	Mestre - Terraglio	ha	2.640,00
	Raccordo M. Polo		
	Passante di Mestre		
0.08	Diserbo totale eseguito mediante spargimento di diserbante chimico sistemico ad azione fogliare a base di glyphosate a norma di legge, in concentrazione di l. 10 ogni 300 l. di acqua, additivato con solfato ammonico liquido (tipo sulfamon) atto ad eliminare completamente la vegetazione infestante. Compreso l'onere della segnaletica di cantiere sia fissa che mobile e del servizio di segnalazione "code".		
	A - Banchina laterale		
	Mestre - Padova	km	59,52
	Mestre - Terraglio	km	59,52
	Raccordo M. Polo	km	59,52
	Passante di Mestre	km	59,52
	B - Spartitraffico centrale		
	Mestre - Padova	km	64,32
	Mestre - Terraglio		64,32
	Raccordo M. Polo	km	64,32
	Passante di Mestre	km	64,32

MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE - INFRASTRUTTURE STRADALI			
ELENCO PREZZI UNITARI			
n° art.	Descrizione	unità misura	prezzo unitario
	C - Fossi di guardia		
	Mestre - Padova	km	67,20
	Mestre - Terraglio		67,20
	Raccordo M. Polo	km	67,20
	Passante di Mestre	km	67,20
	D - Recinzione		
	Mestre - Padova	km	96,96
	Mestre - Terraglio		96,96
	Raccordo M. Polo	km	96,96
	Passante di Mestre	km	96,96
	E - Camminamenti pedonali		
	Mestre - Padova		1.862,40
	Mestre - Terraglio	ha	1.862,40
	Raccordo M. Polo		1.862,40
	Passante di Mestre		1.862,40
0.09	Potatura di formazione e conservazione delle essenze arbustive poste a dimora nella banchina centrale spartitraffico, da eseguirsi secondo le disposizioni previste all'art. 5 del CSA - Norme Tecniche. Compreso lo sfalcio erba, la sarchiatura e la zappettatura alla base del fusto, nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata delle ramaglie e di ogni sorta di rifiuto presente nell'aiuola spartitraffico. Compreso inoltre, la segnaletica di cantiere per la chiusura contemporanea delle due corsie di sorpasso e del servizio di segnalazione "code".		
	Mestre - Padova	km	2.073,60
	Mestre - Terraglio		
	Raccordo M. Polo		
	Passante di Mestre		
	MANUTENZIONE ALBERATURE		
0.10	Potatura di contenimento annuale di alberatura in genere posizionata su strada. Intervento completo di ogni onere, mezzo meccanico, nonché raccolta, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta.		
1	- altezza fino a 4,0m	cad	84,86
2	- altezza da 4,0 a 6,0 m	cad	110,16
3	- altezza da 6,0 a 12,0 m	cad	180,60
4	- altezza da 12,0 a 16,0 m	cad	295,83
5	- altezza oltre 16 m	cad	414,94
0.11	Rimonda del secco di alberatura in genere con tagli dei rami non vegetati. Intervento completo di ogni onere, mezzo meccanico, nonché raccolta, trasporto e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta:		
1	- altezza fino a 10,0 m	cad	64,80
2	- altezza da 10,0 a 16,0 m	cad	93,60
3	- altezza oltre 16,0 m	cad	115,20
0.12	Abbattimento di alberi adulti in genere posizionati <u>su strada</u> . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento in pubbliche discariche del materiale di risulta		
1	- altezza fino a 6,0 m	cad	143,39
2	- altezza da 6,0 a 12,0 m	cad	215,81
3	- altezza da 12,0 a 16,0 m	cad	373,75
4	- altezza oltre 16,0 m	cad	581,32