



**SOSTITUZIONE DELLA
RECINZIONE DELLA
CARREGGIATA OVEST
DEL TRATTO MESTRE-
PADOVA A57-A4**

COMPUTO METRICO

articolo		descrizione	unità misura	quantità	
n° ord.	codice			parziale	totale
	D.01.1	Fornitura e posa di recinzione metallica costituita da: rete elettrosaldata a zincatura eutettica e plasticata, a maglie differenziate; costruita in base alle normative CEN-EN 10223-4; filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per legature zincato e plastificato; pali di sostegno di sezione ad "U" (intermedi, controvento ogni 30 metri e caposaldo ogni 100 metri) zincati a caldo da porre ad interassi di 2,50 metri; accessori: tendifilo, cartelli in alluminio con scritta "divieto di accesso" ogni 100 metri, bulloni zincati. ALTEZZA 120 cm - SU RILEVATO			
1	D.01.1	Mestre - Mira/Oriago	m	383,00	
2	D.01.1	"	m	218,00	
3	D.01.1	"	m	151,00	
4	D.01.1	"	m	161,00	
5	D.01.1	"	m	132,00	
6	D.01.1	"	m	443,00	
7	D.01.1	"	m	100,00	1.588,00
8	D.01.1	Mira/Oriago - Mirano/Dolo	m	242,00	
9	D.01.1	"	m	744,00	
10	D.01.1	"	m	93,00	
11	D.01.1	"	m	758,00	
12	D.01.1	"	m	303,00	
13	D.01.1	"	m	95,00	
14	D.01.1	"	m	212,00	
15	D.01.1	"	m	326,00	
16	D.01.1	"	m	624,00	
17	D.01.1	"	m	776,00	
18	D.01.1	"	m	156,00	
19	D.01.1	"	m	134,00	
20	D.01.1	"	m	607,00	
21	D.01.1	"	m	103,00	
22	D.01.1	"	m	238,00	5.411,00
23	D.01.1	Mirano/Dolo - profilo "L"	m	179,00	
24	D.01.1	"	m	789,00	
25	D.01.1	"	m	57,00	
26	D.01.1	"	m	147,00	1.172,00
27	D.01.1	profilo "L" - interconnessione A4/A57	m	74,00	
28	D.01.1	"	m	21,00	
29	D.01.1	"	m	16,00	
30	D.01.1	"	m	81,00	192,00
31	D.01.1	interconnessione A4/A57 - Arino Ovest	m	541,00	
32	D.01.1	"	m	288,00	
33	D.01.1	"	m	509,00	
34	D.01.1	"	m	574,00	1.912,00
35	D.01.1	Arino Ovest - Allacciamento A13	m	179,00	
36	D.01.1	"	m	494,00	

37	D.01.1	"	m	376,00	
38	D.01.1	"	m	435,00	
39	D.01.1	"	m	554,00	
40	D.01.1	"	m	805,00	
41	D.01.1	"	m	613,00	
42	D.01.1	"	m	104,00	
43	D.01.1	"	m	677,00	
44	D.01.1	"	m	320,00	
45	D.01.1	"	m	568,00	
46	D.01.1	"	m	114,00	
47	D.01.1	"	m	531,00	
48	D.01.1	"	m	261,00	
49	D.01.1	"	m	594,00	
50	D.01.1	"	m	124,00	
51	D.01.1	"	m	720,00	
52	D.01.1	"	m	59,00	
53	D.01.1	"	m	645,00	
54	D.01.1	"	m	420,00	
55	D.01.1	"	m	75,00	
56	D.01.1	"	m	104,00	8.772,00
57	D.01.1	Allacciamento A13 - Padova Est	m	284,00	
58	D.01.1	"	m	341,00	
59	D.01.1	"	m	105,00	
60	D.01.1	"	m	35,00	
61	D.01.1	"	m	654,00	1.419,00
62	D.01.1	parziale	m		20.466,00
63	D.01.1	% detrazione per posa recinzione h = 2,00 m	m	-2,00%	- 410,00
64	D.01.1	totale	m		20.056,00
	D.03.1	Fornitura e posa di recinzione metallica costituita da: rete elettrosaldata a zincatura eutettica e plasticata, a maglie differenziate; costruita in base alle normative CEN-EN 10223-4; filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per legature zincato e plastificato; pali di sostegno di sezione ad "U" (intermedi, controvento ogni 30 metri e caposaldo ogni 100 metri) zincati a caldo da porre ad interassi di 2,50 metri; accessori: tendifilo, cartelli in alluminio con scritta "divieto di accesso" ogni 100 metri, bulloni zincati. ALTEZZA 120 cm - SU MANUFATTO E/O MURO			
65	D.03.1	Mestre - Mira/Oriago	m	20,00	
66	D.03.1	"	m	27,00	
67	D.03.1	"	m	43,00	
68	D.03.1	"	m	26,00	
69	D.03.1	"	m	37,00	153,00
70	D.03.1	Mira/Oriago - Mirano/Dolo	m	92,00	
71	D.03.1	"	m	26,00	
72	D.03.1	"	m	84,00	202,00
73	D.03.1	Mirano/Dolo - profilo "L"	m	86,00	86,00
	D.03.1	profilo "L" - interconnessione A4/A57	m	-	
	D.03.1	interconnessione A4/A57 - Arino Ovest	m	-	
74	D.03.1	Arino Ovest - Allacciamento A13	m	24,00	
75	D.03.1	"	m	79,00	

76	D.03.1	"	m	68,00	
77	D.03.1	"	m	50,00	
78	D.03.1	"	m	37,00	
79	D.03.1	"	m	105,00	
80	D.03.1	"	m	32,00	395,00
81	D.03.1	Allacciamento A13 - Padova Est	m	109,00	
82	D.03.1	"	m	152,00	261,00
83	D.03.1	totale	m		1.097,00
	D.01.2	Fornitura e posa di recinzione metallica costituita da: rete elettrosaldada a zincatura eutettica e plasticata, a maglie differenziate; costruita in base alle normative CEN-EN 10223-4; filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per legature zincato e plastificato; pali di sostegno di sezione ad "U" (intermedi, controvento ogni 30 metri e caposaldo ogni 100 metri) zincati a caldo da porre ad interassi di 2,50 metri; accessori: tendifilo, cartelli in alluminio con scritta "divieto di accesso" ogni 100 metri, bulloni zincati. ALTEZZA 200 cm - SU RILEVATO			
84	D.01.2	quantità n° ordine 63	m		410,00
	D.06	Trattamento con diserbanti o dissecanti, su indicazione della D.LL., compresa la fornitura del prodotto;			
85	D.06	Mestre - Mira/Oriago	m	1.588,00	
86	D.06	Mira/Oriago - Mirano/Dolo	m	5.411,00	
87	D.06	Mirano/Dolo - profilo "L"	m	1.172,00	
88	D.06	profilo "L" - interconnessione A4/A57	m	192,00	
89	D.06	interconnessione A4/A57 - Arino Ovest	m	1.912,00	
90	D.06	Arino Ovest - Allacciamento A13	m	8.772,00	
91	D.06	Allacciamento A13 - Padova Est	m	1.419,00	
92	D.06	totale	m		20.466,00
93	D.11	Fornitura e posa in opera di cancello realizzato in tubolare di acciaio 50x50 mm zincato a caldo, della lunghezza di 4,00 m e altezza 1,20 m a 2 ante; completo di montanti in acciaio 100x100x1600 mm zincato a caldo e cardini registrabili; legatura in rete all'interno dei telai; compreso fondazioni in c.a. 70x70x60 cm.	n°		8,00
94	D.12	Fornitura e posa in opera di cancello realizzato in tubolare di acciaio 50x70 mm zincato a caldo, della lunghezza di 4,00 m e altezza 2,00 m a 2 ante; completo di montanti in acciaio 150x150x2500 mm zincato a caldo e cardini registrabili; legatura in rete all'interno dei telai; compreso fondazioni in c.a. 70x70x60 cm;	n°		1,00