



**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL
MANTO DI USURA DRENANTE
FONOASSORBENTE DEI RACCORDI
AUTOSTRADALI DI VENEZIA/MESTRE
E RISANAMENTO DELLE
PAVIMENTAZIONI DELLA RETE
AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE**

COMPUTO METRICO

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
	E.01	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, mediante fresatura a freddo eseguita con idonee attrezzature. Sono compresi nel prezzo gli oneri per: il carico e l'allontanamento del materiale di risulta; la perfetta pulizia del fondo dello scavo con scopa meccanica aspirante;						
		CON TAPPETO DRENANTE						
1	E.01	Raccordi VE-Mestre carr Est da km 1+400 a km 0+000	cm/mq	10,00	1.400,00	5	70.000,00	
2	E.01	Raccordi VE-Mestre carr Ovest da km 0+000 a km 1+450	cm/mq	10,00	1.450,00	5	72.500,00	
3	E.01	A57 carr Ovest km 4+450 corsia di marcia lenta	cm/mq	4,00	40,00	5	800,00	
4	E.01	A57 carr Ovest km 3+300 marcia lenta+emergenza+piazzola	cm/mq	7,00	40,00	5	1.400,00	
5	E.01	A57 carr Ovest pista decelerazione Mirano-Dolo	cm/mq	3,50	250,00	5	4.375,00	
6	E.01	A57 carr Ovest pista accelerazione Mirano-Dolo	cm/mq	3,50	150,00	5	2.625,00	
7	E.01	A4 carr Ovest km 248+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	13	1.040,00	
8	E.01	A4 carr Ovest Battana km 243+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	13	1.040,00	
9	E.01	A4 carr Ovest Brenta km 240+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	13	1.040,00	
10	E.01	A4 carr Ovest Noventana km 230+800 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	13	1.040,00	
		CON TAPPETO MULTIFUNZIONALE						
11	E.01	Raccordi VE-Mestre carr Est da km 1+778 a km 1+400	cm/mq	8,00	378,00	4	12.096,00	
12	E.01	Raccordi VE-Mestre carr Ovest da km 1+450 a km 1+832	cm/mq	8,00	382,00	4	12.224,00	
13	E.01	1^ spalla svincolo Carbonifera Est - livelletta	cm/mq	6,50	20,00	6	780,00	
14	E.01	A57 carr Est da km 9+600 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	12	960,00	
15	E.01	A57 carr Est da km 11+250 a km 11+950 (Marghera/Miranese)	cm/mq	3,75	700,00	4	10.500,00	
16	E.01	A57 carr Est viadotto Miranese n° 6 campate	cm/mq	3,75	150,00	4	2.250,00	
17	E.01	A57 carr Est da km 13+000 a km 13+700 (Miranese/Marzenego)	cm/mq	3,75	700,00	4	10.500,00	
18	E.01	A57 carr Est spalle Pezzana - livellette	cm/mq	3,75	40,00	6	900,00	
19	E.01	A57 carr Est viadotto Terraglio n° 4 campate	cm/mq	3,75	100,00	4	1.500,00	
20	E.01	A57 carr Ovest viadotto Terraglio n° 13 campate	cm/mq	3,75	325,00	4	4.875,00	
21	E.01	A57 carr Ovest da km 15+050 a km 14+700 (Pezzana/Castellana)	cm/mq	3,75	350,00	4	5.250,00	
22	E.01	A57 carr Ovest viadotto rot Castellana n° 2 campate	cm/mq	3,75	50,00	4	750,00	
23	E.01	A57 carr Ovest viadotto SR 245 n° 2 campate	cm/mq	3,75	50,00	4	750,00	
24	E.01	A57 carr Ovest spalle Marzenego - livellette	cm/mq	3,75	40,00	6	900,00	
25	E.01	A57 carr Ovest spalle Dosa - livellette	cm/mq	3,75	40,00	6	900,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung m	spess cm	parziali	totali
26	E.01	A57 carr Ovest viadotto Miranese n° 12 campate	cm/mq	3,75	300,00	4	4.500,00	
27	E.01	A57 carr Ovest da km 11+900 a km 11+650 (cavalcaferrovia/3 luci)	cm/mq	3,75	250,00	4	3.750,00	
28	E.01	A57 carr Ovest sottovia di svincolo	cm/mq	5,50	50,00	4	1.100,00	
29	E.01	Rotatoria Marghera lato Area servizio Agip	cm/mq	4,00	150,00	4	2.400,00	
30	E.01	Rotatoria Marghera immissione da Via Trieste risanamento	cm/mq	4,00	20,00	12	960,00	
31	E.01	svincolo da rot. Marghera verso casello Ovest	cm/mq	7,50	350,00	4	10.500,00	
32	E.01	pista di accelerazione Marghera Ovest	cm/mq	4,00	125,00	4	2.000,00	
33	E.01	Marco Polo spalla fine Viad. "Marco Polo" Ovest - livelletta	cm/mq	11,00	20,00	6	1.320,00	
		RISANAMENTI						
		A4 PASSANTE - carreggiata Ovest						
34	E.01	A4 Passante carr Ovest km 249+700	cm/mq R	4,00	30,00	20	2.400,00	
35	E.01	A4 Passante carr Ovest km 251+500	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
36	E.01	A4 Passante carr Ovest km 252+250	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
37	E.01	A4 Passante carr Ovest km 254+800	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
38	E.01	A4 Passante carr Ovest km 254+900	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
39	E.01	A4 Passante carr Ovest km 255+650	cm/mq R	4,00	40,00	20	3.200,00	
40	E.01	A4 Passante carr Ovest km 256+100	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
41	E.01	A4 Passante carr Ovest km 257+800	cm/mq R	4,00	45,00	20	3.600,00	
42	E.01	A4 Passante carr Ovest km 261+650 1°	cm/mq R	12,00	50,00	4	2.400,00	
43	E.01	A4 Passante carr Ovest km 261+650 2°	cm/mq R	4,00	20,00	16	1.280,00	
44	E.01	A4 Passante carr Ovest km 265+800 1° marcia lenta	cm/mq T	4,00	50,00	5	1.000,00	
45	E.01	A4 Passante carr Ovest km 265+800 2° centrale+sorpasso	cm/mq T	7,50	100,00	5	3.750,00	
46	E.01	A4 Passante carr Ovest km 265+800 3°	cm/mq T	4,00	60,00	10	2.400,00	
47	E.01	A4 Passante carr Ovest km 267+100	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
48	E.01	A4 Passante carr Ovest km 270+000	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
49	E.01	A4 Passante carr Ovest km 270+100	cm/mq R	4,00	40,00	4	640,00	
50	E.01	A4 Passante carr Ovest km 271+500	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
51	E.01	A4 Passante carr Ovest km 272+150	cm/mq T	4,00	25,00	15	1.500,00	
52	E.01	A4 Passante carr Ovest km 272+250 (emergenza)	cm/mq T	4,00	25,00	4	400,00	
53	E.01	A4 Passante carr Ovest km 274+100 (emergenza)	cm/mq R	4,00	25,00	4	400,00	
54	E.01	A4 Passante carr Ovest km 277+450	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
55	E.01	A4 Passante carr Ovest km 277+750	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
56	E.01	A4 Passante carr Ovest km 277+900	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
57	E.01	A4 Passante carr Ovest km 280+000	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
58	E.01	A4 Passante carr Ovest km 280+100 A4 PASSANTE - carreggiata Est	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
59	E.01	A4 Passante carr Est km 254+100 (livelletta Taglio)	cm/mq R	4,00	30,00	6	720,00	
60	E.01	A4 Passante carr Est km 254+200	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
61	E.01	A4 Passante carr Est km 254+350	cm/mq R	4,00	40,00	20	3.200,00	
62	E.01	A4 Passante carr Est km 259+350 (livellette spalle)	cm/mq R	4,00	30,00	6	720,00	
63	E.01	A4 Passante carr Est km 271+300	cm/mq T	4,00	40,00	15	2.400,00	
64	E.01	A4 Passante carr Est km 271+400	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
65	E.01	A4 Passante carr Est km 271+500 1°	cm/mq T	4,00	75,00	5	1.500,00	
66	E.01	A4 Passante carr Est km 271+500 2°	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
67	E.01	A4 Passante carr Est km 271+600 1°	cm/mq T	4,00	75,00	5	1.500,00	
68	E.01	A4 Passante carr Est km 271+600 2°	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
69	E.01	A4 Passante carr Est km 271+850 1°	cm/mq T	4,00	100,00	5	2.000,00	
70	E.01	A4 Passante carr Est km 271+850 2°	cm/mq T	4,00	45,00	15	2.700,00	
71	E.01	A4 Passante carr Est km 272+650 1°	cm/mq T	4,00	125,00	5	2.500,00	
72	E.01	A4 Passante carr Est km 272+650 2°	cm/mq T	4,00	45,00	15	2.700,00	
73	E.01	A4 Passante carr Est km 272+650 3° (sorpasso)	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
74	E.01	A4 Passante carr Est km 273+100	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
75	E.01	A4 Passante carr Est km 273+150	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
76	E.01	A4 Passante carr Est km 273+250	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
77	E.01	A4 Passante carr Est km 273+300	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
78	E.01	A4 Passante carr Est km 273+400	cm/mq R	4,00	30,00	20	2.400,00	
79	E.01	A4 Passante carr Est km 273+550 (ormaie)	cm/mq R	4,00	100,00	4	1.600,00	
80	E.01	A4 Passante carr Est km 273+650	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
81	E.01	A4 Passante carr Est km 274+350	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
82	E.01	A4 Passante carr Est km 274+000	cm/mq R	4,00	40,00	20	3.200,00	
83	E.01	A4 Passante carr Est km 274+650	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
84	E.01	A4 Passante carr Est km 275+000	cm/mq R	4,00	20,00	20	1.600,00	
85	E.01	A4 Passante carr Est km 277+100	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
86	E.01	A4 Passante carr Est km 277+150	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
87	E.01	A4 Passante carr Est km 277+250	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
88	E.01	A4 Passante carr Est km 277+450	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
89	E.01	A4 Passante carr Est km 277+500	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	
90	E.01	A4 Passante carr Est km 277+550	cm/mq T	4,00	20,00	15	1.200,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
91	E.01	A4 Passante carr Est km 277+650	cm/mq T cm/mq	4,00	20,00	15	1.200,00	345.635,00
		sommano						
	E.11	Fornitura e stesa di una mano di attacco tipo SAMI confezionato con bitume modificato ad alta viscosità HARD nella quantità minima di 1,5 kg/mq, successiva sgranigliatura con pezzatura 3/6 mm in ragione di 8 kg/mq prebitumato in ragione di 0,6,0,8 sull'aggregato, tutto compreso di successiva rullatura con idonei mezzi gommati ed asporto del materiale eventualmente in eccedenza o non ancorato con motoscopa aspirante, pulizia superficiale, ecc.; nel prezzo è compreso altresì l'onere per la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.);						
92	E.11	Raccordi VE-Mestre carr Est da km 1+400 a km 0+000	mq	10,00	1.400,00		14.000,00	
93	E.11	Raccordi VE-Mestre carr Ovest da km 0+000 a km 1+450	mq	10,00	1.450,00		14.500,00	
94	E.11	A4 carr Ovest km 248+000 risanamento	mq	4,00	20,00		80,00	
95	E.11	A4 carr Ovest Battana km 243+000 risanamento	mq	4,00	20,00		80,00	
96	E.11	A4 carr Ovest Brenta km 240+000 risanamento	mq	4,00	20,00		80,00	
97	E.11	A4 carr Ovest Noventana km 238+800 risanamento	mq	4,00	20,00		80,00	
		sommano	mq					28.820,00
	E.09	Fornitura e stesa di una mano di emulsione elastomerizzata al 70% di bitume modificato ad alta viscosità HARD eseguita con idonea attrezzatura previa pulizia della superficie stradale da trattare; nel prezzo è compreso altresì l'onere per la stesa a mano nei punti di difficile accessibilità in presenza di sostegni guardrail, la cancellatura, sia mediante fresatura superficiale sia con mezzo aeroabrasivo della segnaletica orizzontale esistente (strisce, frecce, scritte, ecc.);						

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
98	E.09	A57 carr Ovest km 4+450 corsia di marcia lenta	mq	4,00	40,00		160,00	
99	E.09	A57 carr Ovest km 3+300 marcia lenta+emergenza+piazzola	mq	7,00	40,00		280,00	
100	E.09	A57 carr Ovest pista decelerazione Mirano-Dolo	mq	3,50	250,00		875,00	
101	E.09	A57 carr Ovest pista accelerazione Mirano-Dolo	mq	3,50	150,00		525,00	
102	E.09	Raccordi VE-Mestre carr Est da km 1+778 a km 1+400	mq	8,00	378,00		3.024,00	
103	E.09	Raccordi VE-Mestre carr Ovest da km 1+450 a km 1+832	mq	8,00	382,00		3.056,00	
104	E.09	1^ spalla svincolo Carbonifera Est - livelletta	mq	6,50	20,00		130,00	
105	E.09	A57 carr Est da km 9+600 risanamento	mq	4,00	20,00		80,00	
106	E.09	A57 carr Est da km 11+250 a km 11+950 (Marghera/Miranese)	mq	3,75	700,00		2.625,00	
107	E.09	A57 carr Est viadotto Miranese n° 6 campate	mq	3,75	150,00		562,50	
108	E.09	A57 carr Est da km 13+000 a km 13+700 (Miranese/Marzenego)	mq	3,75	700,00		2.625,00	
109	E.09	A57 carr Est spalle Pezzana - livellette	mq	3,75	40,00		150,00	
110	E.09	A57 carr Est viadotto Terraglio n° 4 campate	mq	3,75	100,00		375,00	
111	E.09	A57 carr Ovest viadotto Terraglio n° 13 campate	mq	3,75	325,00		1.218,75	
112	E.09	A57 carr Ovest da km 15+050 a km 14+700 (Pezzana/Castellana)	mq	3,75	350,00		1.312,50	
113	E.09	A57 carr Ovest viadotto rot Castellana n° 2 campate	mq	3,75	50,00		187,50	
114	E.09	A57 carr Ovest viadotto SR 245 n° 2 campate	mq	3,75	50,00		187,50	
115	E.09	A57 carr Ovest spalle Marzenego - livellette	mq	3,75	40,00		150,00	
116	E.09	A57 carr Ovest spalle Dosa - livellette	mq	3,75	40,00		150,00	
117	E.09	A57 carr Ovest viadotto Miranese n° 12 campate	mq	3,75	300,00		1.125,00	
118	E.09	A57 carr Ovest da km 11+900 a km 11+650 (cavalcaferrovia/3 luci)	mq	3,75	250,00		937,50	
119	E.09	A57 carr Ovest sottovia di svincolo	mq	5,50	50,00		275,00	
120	E.09	Rotatoria Marghera lato Area servizio Agip	mq	4,00	150,00		600,00	
121	E.09	Rotatoria Marghera immissione da Via Trieste risanamento	mq	4,00	20,00		80,00	
122	E.09	svincolo da rot. Marghera verso casello Ovest	mq	7,50	350,00		2.625,00	
123	E.09	pista di accelerazione Marghera Ovest	mq	4,00	125,00		500,00	
124	E.09	Marco Polo spalla fine Viad. "Marco Polo" Ovest - livelletta	mq	11,00	20,00		220,00	
		A4 PASSANTE - carreggiata Ovest						
125	E.09	A4 Passante carr Ovest km 249+700	mq	4,00	30,00		120,00	
126	E.09	A4 Passante carr Ovest km 251+500	mq	4,00	20,00		80,00	
127	E.09	A4 Passante carr Ovest km 252+250	mq	4,00	20,00		80,00	
128	E.09	A4 Passante carr Ovest km 254+800	mq	4,00	20,00		80,00	
129	E.09	A4 Passante carr Ovest km 254+900	mq	4,00	20,00		80,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung m	spess cm	parziali	totali
130	E.09	A4 Passante carr Ovest km 255+650	mq	4,00	40,00		160,00	
131	E.09	A4 Passante carr Ovest km 256+100	mq	4,00	20,00		80,00	
132	E.09	A4 Passante carr Ovest km 257+800	mq	4,00	45,00		180,00	
133	E.09	A4 Passante carr Ovest km 261+650 1°	mq	12,00	50,00		600,00	
134	E.09	A4 Passante carr Ovest km 265+800 1° marcia lenta	mq	4,00	50,00		200,00	
135	E.09	A4 Passante carr Ovest km 265+800 2° centrale+sorpasso	mq	7,50	100,00		750,00	
136	E.09	A4 Passante carr Ovest km 267+100	mq	4,00	20,00		80,00	
137	E.09	A4 Passante carr Ovest km 270+000	mq	4,00	20,00		80,00	
138	E.09	A4 Passante carr Ovest km 270+100	mq	4,00	30,00		120,00	
139	E.09	A4 Passante carr Ovest km 271+500	mq	4,00	20,00		80,00	
140	E.09	A4 Passante carr Ovest km 272+150	mq	4,00	25,00		100,00	
141	E.09	A4 Passante carr Ovest km 272+250 (emergenza)	mq	4,00	25,00		100,00	
142	E.09	A4 Passante carr Ovest km 274+100 (emergenza)	mq	4,00	25,00		100,00	
143	E.09	A4 Passante carr Ovest km 277+450	mq	4,00	20,00		80,00	
144	E.09	A4 Passante carr Ovest km 277+750	mq	4,00	20,00		80,00	
145	E.09	A4 Passante carr Ovest km 277+900	mq	4,00	20,00		80,00	
146	E.09	A4 Passante carr Ovest km 280+000	mq	4,00	20,00		80,00	
147	E.09	A4 Passante carr Ovest km 280+100	mq	4,00	20,00		80,00	
		A4 PASSANTE - carreggiata Est						
148	E.09	A4 Passante carr Est km 254+100 (livelletta Taglio)	mq	4,00	30,00		120,00	
149	E.09	A4 Passante carr Est km 254+200	mq	4,00	20,00		80,00	
150	E.09	A4 Passante carr Est km 254+350	mq	4,00	40,00		160,00	
151	E.09	A4 Passante carr Est km 259+350 (livellette spalle)	mq	4,00	30,00		120,00	
152	E.09	A4 Passante carr Est km 271+300	mq	4,00	40,00		160,00	
153	E.09	A4 Passante carr Est km 271+400	mq	4,00	20,00		80,00	
154	E.09	A4 Passante carr Est km 271+500 1°	mq	4,00	75,00		300,00	
155	E.09	A4 Passante carr Est km 271+500 2°	mq	4,00	20,00		80,00	
156	E.09	A4 Passante carr Est km 271+600 1°	mq	4,00	75,00		300,00	
157	E.09	A4 Passante carr Est km 271+600 2°	mq	4,00	20,00		80,00	
158	E.09	A4 Passante carr Est km 271+850 1°	mq	4,00	100,00		400,00	
159	E.09	A4 Passante carr Est km 271+850 2°	mq	4,00	45,00		180,00	
160	E.09	A4 Passante carr Est km 272+650 1°	mq	4,00	150,00		600,00	
161	E.09	A4 Passante carr Est km 272+650 2°	mq	4,00	45,00		180,00	
162	E.09	A4 Passante carr Est km 272+650 3° (sorpasso)	mq	4,00	20,00		80,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung m	spess cm	parziali	totali
163	E.09	A4 Passante carr Est km 273+100	mq	4,00	20,00		80,00	
164	E.09	A4 Passante carr Est km 273+150	mq	4,00	20,00		80,00	
165	E.09	A4 Passante carr Est km 273+250	mq	4,00	20,00		80,00	
166	E.09	A4 Passante carr Est km 273+300	mq	4,00	20,00		80,00	
167	E.09	A4 Passante carr Est km 273+400	mq	4,00	30,00		120,00	
168	E.09	A4 Passante carr Est km 273+550 (ormai)	mq	4,00	100,00		400,00	
169	E.09	A4 Passante carr Est km 273+650	mq	4,00	20,00		80,00	
170	E.09	A4 Passante carr Est km 274+350	mq	4,00	25,00		100,00	
171	E.09	A4 Passante carr Est km 274+000	mq	4,00	40,00		160,00	
172	E.09	A4 Passante carr Est km 274+650	mq	4,00	20,00		80,00	
173	E.09	A4 Passante carr Est km 275+000	mq	4,00	20,00		80,00	
174	E.09	A4 Passante carr Est km 277+100	mq	4,00	20,00		80,00	
175	E.09	A4 Passante carr Est km 277+150	mq	4,00	20,00		80,00	
176	E.09	A4 Passante carr Est km 277+250	mq	4,00	20,00		80,00	
177	E.09	A4 Passante carr Est km 277+450	mq	4,00	20,00		80,00	
178	E.09	A4 Passante carr Est km 277+500	mq	4,00	20,00		80,00	
179	E.09	A4 Passante carr Est km 277+550	mq	4,00	20,00		80,00	
180	E.09	A4 Passante carr Est km 277+650	mq	4,00	20,00		80,00	
		sommano	mq					32.326,25
		<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad "ALTO MODULO" complesso per strato di BASE, confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato sarà legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche meccaniche della miscela. Posto in opera anche in due strati con attrezzature idonee secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche d'appalto, compreso l'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>						
181	E.07	A4 PASSANTE - carreggiata Ovest A4 Passante carr Ovest km 249+700	cm/mq R	4,00	30,00	10	1.200,00	
182	E.07	A4 Passante carr Ovest km 251+500	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
183	E.07	A4 Passante carr Ovest km 252+250	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
184	E.07	A4 Passante carr Ovest km 254+800	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
185	E.07	A4 Passante carr Ovest km 254+900	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
186	E.07	A4 Passante carr Ovest km 255+650	cm/mq R	4,00	40,00	10	1.600,00	
187	E.07	A4 Passante carr Ovest km 256+100	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
188	E.07	A4 Passante carr Ovest km 257+800	cm/mq R	4,00	45,00	10	1.800,00	
189	E.07	A4 Passante carr Ovest km 261+650 2°	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
190	E.07	A4 Passante carr Ovest km 267+100	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
191	E.07	A4 Passante carr Ovest km 270+000	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
192	E.07	A4 Passante carr Ovest km 271+500	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
193	E.07	A4 Passante carr Ovest km 277+450	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
194	E.07	A4 Passante carr Ovest km 277+900	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
195	E.07	A4 Passante carr Ovest km 280+000	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
196	E.07	A4 Passante carr Ovest km 280+100	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
		A4 PASSANTE - carreggiata Est						
197	E.07	A4 Passante carr Est km 254+200	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
198	E.07	A4 Passante carr Est km 254+350	cm/mq R	4,00	40,00	10	1.600,00	
199	E.07	A4 Passante carr Est km 273+100	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
200	E.07	A4 Passante carr Est km 273+150	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
201	E.07	A4 Passante carr Est km 273+250	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
202	E.07	A4 Passante carr Est km 273+300	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
203	E.07	A4 Passante carr Est km 273+400	cm/mq R	4,00	30,00	10	1.200,00	
204	E.07	A4 Passante carr Est km 273+650	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
205	E.07	A4 Passante carr Est km 274+350	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
206	E.07	A4 Passante carr Est km 274+000	cm/mq R	4,00	40,00	10	1.600,00	
207	E.07	A4 Passante carr Est km 274+650	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
208	E.07	A4 Passante carr Est km 275+000	cm/mq R	4,00	20,00	10	800,00	
		sommano	cm/mq					26.600,00

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
	E.08	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di COLLEGAMENTO di tipo "ALTO MODULO", confezionato con inerti calcarei secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Tale conglomerato sarà legato con bitume per alto modulo modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico-meccaniche della miscela: Posto in opera con idonei rulli metallici vibranti, il prezzo compensa la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, L'onere della stesa a mano al di sotto delle barriere di sicurezza, L'onere per la stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;						
		A4 PADOVA DOLO - carreggiata Ovest						
209	E.08	A4 carr Ovest km 248+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	8	640,00	
210	E.08	A4 carr Ovest Battana km 243+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	8	640,00	
211	E.08	A4 carr Ovest Brenta km 240+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	8	640,00	
212	E.08	A4 carr Ovest Noventana km 238+800 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	8	640,00	
		A57 TANGENZIALE DI MESTRE						
213	E.08	A57 carr Est da km 9+600 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	8	640,00	
214	E.08	Rotatoria Marghera immissione da Via Trieste risanamento	cm/mq	4,00	20,00	8	640,00	
		A4 PASSANTE - carreggiata Ovest						
215	E.08	A4 Passante carr Ovest km 249+700	cm/mq R	4,00	30,00	6	720,00	
216	E.08	A4 Passante carr Ovest km 251+500	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
217	E.08	A4 Passante carr Ovest km 252+250	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
218	E.08	A4 Passante carr Ovest km 254+800	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
219	E.08	A4 Passante carr Ovest km 254+900	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
220	E.08	A4 Passante carr Ovest km 255+650	cm/mq R	4,00	40,00	6	960,00	
221	E.08	A4 Passante carr Ovest km 256+100	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
222	E.08	A4 Passante carr Ovest km 257+800	cm/mq R	4,00	45,00	6	1.080,00	
223	E.08	A4 Passante carr Ovest km 261+650 2°	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung m	spess cm	parziali	totali
224	E.08	A4 Passante carr Ovest km 265+800	cm/mq T	4,00	60,00	10	2.400,00	
225	E.08	A4 Passante carr Ovest km 267+100	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
226	E.08	A4 Passante carr Ovest km 270+000	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
227	E.08	A4 Passante carr Ovest km 271+500	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
228	E.08	A4 Passante carr Ovest km 272+150	cm/mq T	4,00	25,00	10	1.000,00	
229	E.08	A4 Passante carr Ovest km 277+450	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
230	E.08	A4 Passante carr Ovest km 277+750	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
231	E.08	A4 Passante carr Ovest km 277+900	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
232	E.08	A4 Passante carr Ovest km 280+000	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
233	E.08	A4 Passante carr Ovest km 280+100	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
		A4 PASSANTE - carreggiata Est						
234	E.08	A4 Passante carr Est km 254+200	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
235	E.08	A4 Passante carr Est km 254+350	cm/mq R	4,00	40,00	6	960,00	
236	E.08	A4 Passante carr Est km 271+300	cm/mq T	4,00	40,00	10	1.600,00	
237	E.08	A4 Passante carr Est km 271+400	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
238	E.08	A4 Passante carr Est km 271+500 2°	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
239	E.08	A4 Passante carr Est km 271+600 2°	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
240	E.08	A4 Passante carr Est km 271+850 2°	cm/mq T	4,00	45,00	10	1.800,00	
241	E.08	A4 Passante carr Est km 272+650 2°	cm/mq T	4,00	45,00	10	1.800,00	
242	E.08	A4 Passante carr Est km 272+650 3° (sorpasso)	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
243	E.08	A4 Passante carr Est km 273+100	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
244	E.08	A4 Passante carr Est km 273+150	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
245	E.08	A4 Passante carr Est km 273+250	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
246	E.08	A4 Passante carr Est km 273+300	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
247	E.08	A4 Passante carr Est km 273+400	cm/mq R	4,00	30,00	6	720,00	
248	E.08	A4 Passante carr Est km 273+650	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
249	E.08	A4 Passante carr Est km 274+350	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
250	E.08	A4 Passante carr Est km 274+000	cm/mq R	4,00	40,00	6	960,00	
251	E.08	A4 Passante carr Est km 274+650	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
252	E.08	A4 Passante carr Est km 275+000	cm/mq R	4,00	20,00	6	480,00	
253	E.08	A4 Passante carr Est km 277+100	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
254	E.08	A4 Passante carr Est km 277+150	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
255	E.08	A4 Passante carr Est km 277+250	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
256	E.08	A4 Passante carr Est km 277+450	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
257	E.08	A4 Passante carr Est km 277+500	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
258	E.08	A4 Passante carr Est km 277+550	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
259	E.08	A4 Passante carr Est km 277+650	cm/mq T	4,00	20,00	10	800,00	
		sommano	cm/mq					38.000,00
	E.10	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, per strati di usura MULTIFUNZIONALE (S.M.A.), confezionato con inerti di NATURA EFFUSIVA e legante ad alta viscosità (HARD) modificato con polimeri, addensato con idonei rulli, il tutto posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici e compattato con rulli a ruote pneumatiche o metalliche; compreso nel prezzo gli oneri per: stesa di velo continuo di emulsione bituminosa a caldo, in ragione di 0,5 kg/mq; il raccordo agli embrici esistenti, la fresatura di raccordo di fine ed inizio lavorazione con la pavimentazione esistente, raccordi con le piste, la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso delle banchine in terra, L'onere per la stesa a mano sotto le barriere di sicurezza e sullo spartitraffico, prove controlli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;						
260	E.10	Raccordi VE-Mestre carr Est da km 1+778 a km 1+400	cm/mq	8,00	378,00	4	12.096,00	
261	E.10	Raccordi VE-Mestre carr Ovest da km 1+450 a km 1+832	cm/mq	8,00	382,00	4	12.224,00	
262	E.10	1^ spalla svincolo Carbonifera Est - livelletta	cm/mq	6,50	20,00	6	780,00	
263	E.10	A57 carr Est da km 9+600 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	4	320,00	
264	E.10	A57 carr Est da km 11+250 a km 11+950 (Marghera/Miranese)	cm/mq	3,75	700,00	4	10.500,00	
265	E.10	A57 carr Est viadotto Miranese n° 6 campate	cm/mq	3,75	150,00	4	2.250,00	
266	E.10	A57 carr Est da km 13+000 a km 13+700 (Miranese/Marzenego)	cm/mq	3,75	700,00	4	10.500,00	
267	E.10	A57 carr Est spalle Pezzana - livellette	cm/mq	3,75	40,00	6	900,00	
268	E.10	A57 carr Est viadotto Terraglio n° 4 campate	cm/mq	3,75	100,00	4	1.500,00	
269	E.10	A57 carr Ovest viadotto Terraglio n° 13 campate	cm/mq	3,75	325,00	4	4.875,00	
270	E.10	A57 carr Ovest da km 15+050 a km 14+700 (Pezzana/Castellana)	cm/mq	3,75	350,00	4	5.250,00	
271	E.10	A57 carr Ovest viadotto rot Castellana n° 2 campate	cm/mq	3,75	50,00	4	750,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
272	E.10	A57 carr Ovest viadotto SR 245 n° 2 campate	cm/mq	3,75	50,00	4	750,00	
273	E.10	A57 carr Ovest spalle Marzenego - livellette	cm/mq	3,75	40,00	6	900,00	
274	E.10	A57 carr Ovest spalle Dosa - livellette	cm/mq	3,75	40,00	6	900,00	
275	E.10	A57 carr Ovest viadotto Miranese n° 12 campate	cm/mq	3,75	300,00	4	4.500,00	
276	E.10	A57 carr Ovest da km 11+900 a km 11+650 (cavalcaferrovia/3 luci)	cm/mq	3,75	250,00	4	3.750,00	
277	E.10	A57 carr Ovest sottovia di svincolo	cm/mq	5,50	50,00	4	1.100,00	
278	E.10	Rotatoria Marghera lato Area servizio Agip	cm/mq	4,00	150,00	4	2.400,00	
279	E.10	Rotatoria Marghera immissione da Via Trieste risanamento	cm/mq	4,00	20,00	4	320,00	
280	E.10	svincolo da rot. Marghera verso casello Ovest	cm/mq	7,50	350,00	4	10.500,00	
281	E.10	pista di accelerazione Marghera Ovest	cm/mq	4,00	125,00	4	2.000,00	
282	E.10	Marco Polo spalla fine Viad. "Marco Polo" Ovest - livelletta	cm/mq	11,00	20,00	6	1.320,00	
		sommano						90.385,00
		Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche di fonoassorbente tipo "MONOSTRATO", realizzato con inerti di NATURA EFFUSIVA con l'impiego di bitume modificato ad alta viscosità (tipo HARD), il tutto secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto. Compresi nel prezzo l'addensamento con idonei rulli metallici, la fresatura di raccordo con la pavimentazione esistente di inizio e fine lavorazione, la preventiva regolarizzazione delle banchine in terra vegetale al livello dell'esistente piano di posa; la pulizia delle superfici e dei cigli a ridosso della banchina, l'onere per la stesa al di sotto della barriera di sicurezza all'interno dello spartitraffico ove previsto e in corrispondenza dei varchi autostradali, l'onere della stesa a mano del raccordo degli embrici esistenti; i raccordi con le piste laterali ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte ad esclusione della impermeabilizzazione;						
		A57 TANGENZIALE DI MESTRE						
283	E.12	Raccordi VE-Mestre carr Est da km 1+400 a km 0+000	cm/mq	10,00	1.400,00	5	70.000,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung m	spess cm	parziali	totali
284	E.12	Raccordi VE-Mestre carr Ovest da km 0+000 a km 1+450	cm/mq	10,00	1.450,00	5	72.500,00	
285	E.12	A57 carr Ovest km 4+450 corsia di marcia lenta	cm/mq	4,00	40,00	5	800,00	
286	E.12	A57 carr Ovest km 3+300 marcia lenta+emergenza+piazzola	cm/mq	7,00	40,00	5	1.400,00	
287	E.12	A57 carr Ovest pista decelerazione Mirano-Dolo	cm/mq	3,50	250,00	5	4.375,00	
288	E.12	A57 carr Ovest pista accelerazione Mirano-Dolo	cm/mq	3,50	150,00	5	2.625,00	
		A4 PADOVA DOLO - carreggiata Ovest						
289	E.12	A4 carr Ovest km 248+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	5	400,00	
290	E.12	A4 carr Ovest Battana km 243+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	5	400,00	
291	E.12	A4 carr Ovest Brenta km 240+000 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	5	400,00	
292	E.12	A4 carr Ovest Noventana km 238+800 risanamento	cm/mq	4,00	20,00	5	400,00	
		A4 PASSANTE - carreggiata Ovest						
293	E.12	A4 Passante carr Ovest km 249+700	cm/mq R	4,00	30,00	4	480,00	
294	E.12	A4 Passante carr Ovest km 251+500	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
295	E.12	A4 Passante carr Ovest km 252+250	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
296	E.12	A4 Passante carr Ovest km 254+800	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
297	E.12	A4 Passante carr Ovest km 254+900	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
298	E.12	A4 Passante carr Ovest km 255+650	cm/mq R	4,00	40,00	4	640,00	
299	E.12	A4 Passante carr Ovest km 256+100	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
300	E.12	A4 Passante carr Ovest km 257+800	cm/mq R	4,00	45,00	4	720,00	
301	E.12	A4 Passante carr Ovest km 261+650 1°	cm/mq R	12,00	50,00	4	2.400,00	
302	E.12	A4 Passante carr Ovest km 265+800 1° marcia lenta	cm/mq T	4,00	50,00	5	1.000,00	
303	E.12	A4 Passante carr Ovest km 265+800 2° centrale+sorpasso	cm/mq T	7,50	100,00	5	3.750,00	
304	E.12	A4 Passante carr Ovest km 267+100	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
305	E.12	A4 Passante carr Ovest km 270+000	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
306	E.12	A4 Passante carr Ovest km 270+100	cm/mq R	4,00	30,00	4	480,00	
307	E.12	A4 Passante carr Ovest km 271+500	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
308	E.12	A4 Passante carr Ovest km 272+150	cm/mq T	4,00	25,00	5	500,00	
309	E.12	A4 Passante carr Ovest km 272+250 (emergenza)	cm/mq T	4,00	25,00	4	400,00	
310	E.12	A4 Passante carr Ovest km 274+100 (emergenza)	cm/mq R	4,00	25,00	4	400,00	
311	E.12	A4 Passante carr Ovest km 277+450	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
312	E.12	A4 Passante carr Ovest km 277+750	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
313	E.12	A4 Passante carr Ovest km 277+900	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
314	E.12	A4 Passante carr Ovest km 280+000	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
315	E.12	A4 Passante carr Ovest km 280+100	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lungh m	spess cm	parziali	totali
		A4 PASSANTE - carreggiata Est						
316	E.12	A4 Passante carr Est km 254+100 (livelletta Taglio)	cm/mq R	4,00	30,00	6	720,00	
317	E.12	A4 Passante carr Est km 254+200	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
318	E.12	A4 Passante carr Est km 254+350	cm/mq R	4,00	50,00	4	800,00	
319	E.12	A4 Passante carr Est km 259+350 (livellette spalle)	cm/mq R	4,00	30,00	6	720,00	
320	E.12	A4 Passante carr Est km 271+300	cm/mq T	4,00	40,00	5	800,00	
321	E.12	A4 Passante carr Est km 271+400	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
322	E.12	A4 Passante carr Est km 271+500 1°	cm/mq T	4,00	75,00	5	1.500,00	
323	E.12	A4 Passante carr Est km 271+500 2°	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
324	E.12	A4 Passante carr Est km 271+600 1°	cm/mq T	4,00	75,00	5	1.500,00	
325	E.12	A4 Passante carr Est km 271+600 2°	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
326	E.12	A4 Passante carr Est km 271+850 1°	cm/mq T	4,00	100,00	5	2.000,00	
327	E.12	A4 Passante carr Est km 271+850 2°	cm/mq T	4,00	45,00	5	900,00	
328	E.12	A4 Passante carr Est km 272+650 1°	cm/mq T	4,00	125,00	5	2.500,00	
329	E.12	A4 Passante carr Est km 272+650 2°	cm/mq T	4,00	45,00	5	900,00	
330	E.12	A4 Passante carr Est km 272+650 3° (sorpasso)	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
331	E.12	A4 Passante carr Est km 273+100	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
332	E.12	A4 Passante carr Est km 273+150	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
333	E.12	A4 Passante carr Est km 273+250	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
334	E.12	A4 Passante carr Est km 273+300	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
335	E.12	A4 Passante carr Est km 273+400	cm/mq R	4,00	30,00	4	480,00	
336	E.12	A4 Passante carr Est km 273+550 (ormai)	cm/mq R	4,00	100,00	4	1.600,00	
337	E.12	A4 Passante carr Est km 273+650	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
338	E.12	A4 Passante carr Est km 274+350	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
339	E.12	A4 Passante carr Est km 274+000	cm/mq R	4,00	40,00	4	640,00	
340	E.12	A4 Passante carr Est km 274+650	cm/mq R	4,00	25,00	4	400,00	
341	E.12	A4 Passante carr Est km 275+000	cm/mq R	4,00	20,00	4	320,00	
342	E.12	A4 Passante carr Est km 277+100	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
343	E.12	A4 Passante carr Est km 277+150	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
344	E.12	A4 Passante carr Est km 277+250	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
345	E.12	A4 Passante carr Est km 277+450	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
346	E.12	A4 Passante carr Est km 277+500	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
347	E.12	A4 Passante carr Est km 277+550	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	
348	E.12	A4 Passante carr Est km 277+650	cm/mq T	4,00	20,00	5	400,00	

n° ord.	art.	indicazione dei lavori e delle provviste	unità misura	largh m	lung h m	spess cm	parziali	totali
		sommano	cm/mq					190.730,00
	E.15	Sovrapprezzo agli artt. E.01, E.07, E.08, E.09, E.10, E.11 e E.12 per esecuzione dei lavori durante l'orario notturno (21:00÷06:00) del giorno successivo;						
349	E.15	a) quota parte per sovrapprezzo (numeri d'ordine 1,2,92,93,283,284)	15%				341.145,00	51.171,75
350	E.15	b) quota parte per sovrapprezzo (numeri d'ordine 1÷348 ad esclusione numeri ordine 1,2,92,93,283,284)	15%				429.212,53	64.381,88
		sommano						
351	E.16	Sovrapprezzo agli artt. E.01, E.07, E.08, E.09, E.10, E.11 e E.12 per ridotta produzione giornaliera causata dalla frammentarietà degli interventi previsti, con esclusione dei numeri d'ordine 1,2,92,93,283,284 e della quota parte (a) numero ordine 349 (lavori riguardanti il rifacimento del tappeto di usura drenante sui Raccordi di Venezia-Mestre);	15%				493.594,41	74.039,16
352	F.01.a	esecuzione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue, per ogni mq effettivamente coperto;	mq	0,25	16.200,00		4.050,00	
353		per strisce di larghezza cm 25	mq	0,15	5.250,00		787,50	
		per strisce di larghezza cm 15	mq					
		sommano						4.837,50