

Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A.

15 - 05

N. PROGETTO

CAV S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete

Sede Legale: via Bottenigo, 64 A - 30175 Marghera Venezia

Tel. 0415497111 - Fax. 041935181

R.I./C.F./P.IVA 03829590276 - Iscr. R.E.A. VE 0341881

Cap. Sociale € 2.000.000,00

**AUTOSTRADALE IN
CONCESSIONE:**

Autostrada A4 - Passante di Mestre ; A57 - Tangenziale di Mestre -
Raccordo per l'Aeroporto "Marco Polo"

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA PRESSO LE COMPETENZE
AUTOSTRADALI**


ALLEGATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

G


- LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Sabato Fusco)



EDIZIONE: Anno 2015

Dott. Ing. Enrico BARTOLINI



LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
C.7.01	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 pellicola classe inferiore RA1 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe inferiore RA1 a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.					
C.7.01.a	TRIANGOLI con lato 60 cm con pellicola retroriflettente classe inferiore RA1	Cadauno	15,00			
C.7.01.b	TRIANGOLI con lato 90 cm con pellicola retroriflettente classe inferiore RA1	Cadauno	15,00			
C.7.01.c	TRIANGOLI con lato 120 cm con pellicola retroriflettente classe inferiore RA1	Cadauno	15,00			
C.7.02	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 pellicola livello prestazionale base Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine,					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.7.02.a	finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola livello prestazionale base a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. TRIANGOLI con lato 60 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.02.b	TRIANGOLI con lato 90 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.02.c	TRIANGOLI con lato 120 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.03	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano, dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 pellicola livello prestazionale superiore Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola livello prestazionale superiore a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.					
C.7.03.a	TRIANGOLI con lato 60 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.7.03.b	TRIANGOLI con lato 90 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.7.03.c	TRIANGOLI con lato 120 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.7.04	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 pellicola classe inferiore RA1 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di inferiore RA1 a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.	Cadauno	15,00			
C.7.04.a	DISCHI con diametro 60 cm con pellicola retroriflettente classe inferiore RA1	Cadauno	15,00			
C.7.04.b	DISCHI con diametro 90 cm con pellicola retroriflettente classe inferiore RA1	Cadauno	15,00			
C.7.05	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 pell. Livello prestazionale Base Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe livello prestazionale base a pezzo unico; per tutti i simboli.					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.7.05.a	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. DISCHI con diametro 40 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.05.b	DISCHI con diametro 60 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.05.c	DISCHI con diametro 90 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.06	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 pell. Livello prestazionale superiore Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe livello prestazionale base a pezzo unico; per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.					
C.7.06.a	DISCHI con diametro 40 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.7.06.b	DISCHI con diametro 60 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.7.06.c	DISCHI con diametro 90 cm					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.7.07	con pellicola retroriflettente livello prestazionale					
	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnaletica ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell. Livello prestazionale base Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore, con pellicola livello prestazionale base a pezzo unico, per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.	Cadauno	15,00			
C.7.07.a	OTTAGONI con diametro 60 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.07.b	OTTAGONI con diametro 90 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.07.c	OTTAGONI con diametro 120 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale base	Cadauno	15,00			
C.7.08	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali stradali Fornitura di segnali stradali costituiti da triangoli, dischi e ottagoni (segnali di pericolo e di prescrizione) e pannelli integrativi in lamiera di alluminio, completi di attacchi universali, staffe, bulloneria, ecc., con supporto scatolare rinforzato od a richiesta della Società con supporto piano , dello spessore di 25/10 mm, costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A., con applicazione sulla faccia anteriore di pellicola retroriflettente; Segnaletica ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell. Livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.7.08.a	Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore, con pellicola livello prestazionale superiore a pezzo unico, per tutti i simboli. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. OTTAGONI con diametro 60 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.7.08.b	OTTAGONI con diametro 90 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.7.08.c	OTTAGONI con diametro 120 cm con pellicola retroriflettente livello prestazionale superiore	Cadauno	15,00			
C.8.01.a	Fornitura di delineatori modulari di curva da cm 60 X 60 - spessore mm 25/10 Classe 2	Cadauno	30,00			
C.8.01.b	Fornitura di delineatore modulare di curva da cm 90 X 90 - spessore mm 25/10 Classe 2	Cadauno	30,00			
C.8.01.c	Fornitura di delineatore di curva da cm 240 X 60 - spessore mm 25/10 Classe 2	Cadauno	30,00			
C.9	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Fornitura di segnali vari Fornitura di segnali di indicazione , di preavviso di bivio e visual bianco/rosso , compresi pannelli integrativi ai dischi, triangoli e ottagoni, di qualsiasi superficie e con qualsiasi scritta o simbolo in qualsiasi colore, comprese frecce direzionali, eseguiti in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm e 30/10 per superfici superiori a 3 mq, A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.9.01	costruiti secondo le specificazioni del C.S.d'A. ed applicazione di pellicola retroriflettente; con pellicola retroriflettente di classe inferiore RA1	m ²	60,00			
C.9.02	con pellicola retroriflettente di livello prestazionale base					
C.9.03	con pellicola retroriflettente di livello prestazionale superiore (R3A, R3B)	m ²	180,00			
C	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
C.10	Maggiorazione percentuale fornitura di targhe costituite da due elementi ripiegabili a libro Maggiorazione percentuale ai prezzi dell'art. n° 9 per fornitura di targhe costituite da due elementi ripiegabili a libro con cerniera in acciaio inox, complete di traverse girevoli di bloccaggio e perno di chiusura;					
C.11	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Correzioni, modifiche o varianti a cartelli Correzioni, modifiche o varianti a cartelli, eseguiti con impiego di pellicola retroriflettente sia per l'eventuale fondo sia per le iscrizioni, simboli e bordi;	%	6.000,00			
C.11.01	con impiego di pellicola retroriflettente di classe inferiore					
C.11.02	con impiego di pellicola retroriflettente di livello prestazionale base	m ²	60,00			
C.11.03	con impiego di pellicola retroriflettente di livello prestazionale superiore	m ²	60,00			
C.12.01	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE 12 - Fornitura di pali tubolari per sostegno segnali Fornitura di pali tubolari per sostegno segnali, costruiti in acciaio zincato a caldo secondo le norme ASTM A93 del Æ 60 mm e Æ 90 mm del peso a metro lineare rispettivamente di 4,20 kg e 8,00 kg, completi di spinotto alla	m ²	60,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
	base e cappello di plastica in sommità; inoltre dovranno essere provvisti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno; Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.					
C.12.01.a	pali del diametro di 48 mm del peso non inferiore a 3,33 kg/ml	m	90,00			
C.12.01.b	pali del diametro di 60 mm del peso non inferiore a 4,20 kg/ml	m	90,00			
C.12.01.c	pali del diametro di 90 mm del peso non inferiore a 8,00 kg/ml	m	90,00			
C.13	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Sagomatura a collo d'oca di pali tubolari Sagomatura a collo d'oca di pali tubolari in acciaio del \varnothing 60 mm e \varnothing 90 mm per sostegno segnali stradali;					
C.13.01	per ogni palo del diametro di 60 mm sagomato	Cadauno	9,00			
C.13.02	per ogni palo del diametro di 90 mm sagomato	Cadauno	9,00			
C	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
C.14	Fornitura e posa in opera di manufatti di media carpenteria Fornitura e posa in opera, con esclusione del basamento in cls., che sarà compensato a parte, di manufatti di media carpenteria su disegno della stazione appaltante, costruiti con sezione tubolare quadra o circolare, comprensivi di sabbiatura, zincatura ed applicazione di strati di alluminio silicico metallizzato, per sostegno di cartelli segnaletici a portale sia posti a sbalzo che sovrappassanti la sede stradale; le verifiche statiche saranno a carico della Ditta fornitrice;	kg	1.500,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.15	Posa in opera di [•••] [•••] [•••] [•••] Posa in opera di sostegni di qualsiasi tipo per segnali di qualunque forma, dimensione e consistenza compreso l'onere dello scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, formazione del blocco di ancoraggio in calcestruzzo di cemento classe Rbk minimo 200 kg/cmq, di adeguate dimensioni, compreso inoltre il ripristino dei preesistenti piani erbosi o in conglomerato bituminoso o di altro genere di pavimentazione;	Cadauno	60,00			
C.16	Posa in opera di sostegni tubolari per segnali stradali Posa in opera di sostegni tubolari per segnali, posti su manufatto od ancorati ai montanti del guardrail;	Cadauno	30,00			
C.17	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di segnali. compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.					
C.17.01	Su unico sostegno .	Cadauno	300,00			
C.17.02	di superficie fino a mq 3,00 su doppio sostegno.	Cadauno	150,00			
C.17.03	di superficie di oltre mq 3,00 su due o più sostegni.	Cadauno	150,00			
C.17.04	di qualsiasi superficie su portale	Cadauno	150,00			
C.18	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE rimozione di segnale stradale il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.					
C.18.01	rimosso da unico sostegno esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura del foro di infissione del sostegno nonché l'onere del					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
	trasporto del materiale nei luoghi da questa indicati dalla D.LL.					
C.18.02	rimosso da due sostegni esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione dei sostegni nonché l'onere del trasporto del materiale nei luoghi da questa indicati dalla D.LL.	Cadauno	300,00			
C.18.03	rimozione di segnale di preavviso normale o maggiorato posto su più di due sostegni e/o per targhe poste su sostegni a portale od a sbalzo esistente o provvisorio, compreso l'onere del trasporto del materiale nei luoghi da questa indicati dalla D.LL. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti.	Cadauno	300,00			
C	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
C.19	Rimozione di sostegni e controventi di segnali posti su rilevato Rimozione di sostegni e controventi (pali in acciaio) di segnali, posti su rilevato , compreso il basamento in cls., il trasporto a rifiuto, il reintero ed il trasporto a magazzino della Società dei sostegni in acciaio rimossi;	Cadauno	60,00			
C.20	Rimozione di sostegni e controventi (pali in acciaio) di segnali posti su manufatto Rimozione di sostegni e controventi (pali in acciaio) di segnali, posti su manufatto , compreso il trasporto a magazzino della Società dei sostegni in acciaio rimossi;	Cadauno	30,00			
C.21	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
C.21.01	Copertura di segnali stradali per segnali posti in opera in sede o fuori della sede stradale coperti mediante fascia fornita dalla stazione appaltante;	Cadauno	60,00			
C.21.02	per segnali posti in opera su portali coperti con tessuto in juta o materiale idoneo fornito dall'impresa appaltatrice					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
C.22	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
	Indicatore di direzione in PVC zavorrabile					
	Fornitura di indicatore di direzione in polietilene lineare a media densità ed ad alto modulo di flessione, protetto dall'azione dei raggi UV, onde mantenere inalterate nel tempo la colorazione e le caratteristiche meccaniche. Munito di due frecce, in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (pellicola livello prestazionale base), sul fronte anteriore. Zavorrabile con acqua o sabbia dotato di foro superiore con tappo di chiusura, per il carico della zavorra e foro inferiore con tappo di chiusura, per lo scarico della stessa					
C.22.01	Diam. Cm 90 con peso min. 20 Kg	m²	90,00			
		Cadauno	6,00			
C.22.02	Diam. Cm 100 con peso min. 25 Kg	Cadauno	6,00			
C.22.03	Diam. Cm 150 con peso min. 40 Kg	Cadauno	6,00			
C.22.04	Diam. Cm 200 con peso min. 50 Kg	Cadauno	6,00			
C.22.05	Posa in opera indicatore di direzione	Cadauno	24,00			
C.23	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
	Fornitura di delineatore flessibile					
	Fornitura di delineatore flessibile per cantieri stradali di lunga durata con prodotti antinvecchiamento, con tre inserti di pellicola ad alta rifrangenza per facciata protetti in speciali sedi ad incavo, peso non inferiore a kg 1,4, altezza cm 33, superficie base d'appoggio da incollare non inferiore a cmq 300, corredato del necessario collante per il fissaggio all'asfalto.					
C.23.01	in gomma verniciata di rosso	Cadauno	150,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
C.23.02	in gomma lamellare					
	RIPORTO					
C	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
C.24	Controllo e ripristino segnaletica verticale Controllo e ripristino periodico secondo indicazione della D.L.L. della segnaletica verticale presente sulle competenze. Si intende incluso nel prezzo i materiali, mezzi e personale ed ogni altro onere necessario al controllo visivo della segnaletica verticale e dell'eventuale esecuzione di piccoli ripristini della stessa (es. raddrizzamento segnale e/o palo di sostegno, serraggio bulloneria allentata ecc) . Si intende inoltre incluso la realizzazione della documentazione attestante l'avvenuto controllo con indicato lo stato generale della segnaletica, i ripristini eseguiti e il numero e tipologia delle eventuali anomalie riscontrate.	Cadauno	150,00			
C.25	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA VERTICALE					
C.25.01	Segnali per progressive ettometriche Fornitura di segnali per progressiva ettometrica Fornitura di segnali per progressiva ettometrica (Figura II 262 Art.129 del Regolamento per l'esecuzione del codice della strada), modello A22, realizzati su supporto di alluminio estruso bifacciale scatolare dello spess. di mm 20/10, compreso e compensato il sostegno, completo di dadi e bulloni, necessario per la sua posa in opera.	Cadauno	9,00			
C.25.02	Posa in opera di segnali per progressiva ettometrica Posa in opera di segnali per progressiva ettometrica su nastro di barriera metallica di sicurezza (Figura II 262 Art.129 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada), eseguito tramite il fissaggio con idonea bulloneria. Sono altresì compresi e compensati quanto altro necessario per dare il montaggio eseguito a perfetta regola d'arte.	Cadauno	300,00			
D.25	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di primo impianto con pitture a freddo Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di primo impianto con pitture a freddo sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi: - l'attrezzatura, il diluente, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone	Cadauno	300,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
D.25.01	interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento; - l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale; - tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso; - l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a 100 mcd/mq lux per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno). per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	4.500,00			
D.25.02	per formazione di segnaletica orizzontale, zebrature e cordonate. per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	2.400,00			
D.25.03	per formazione di segnaletica orizzontale, scritte.	m ²	2.400,00			
D.26	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di ripasso con pitture a freddo Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale di ripasso con pitture a freddo sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi: - l'attrezzatura, il diluente, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento; - l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale; - tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso; - l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a 100 mcd/mq lux per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno).					
D.26.01	per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	93.000,00			
D.26.02	per formazione di segnaletica orizzontale, zebrature e cordonate.					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
	per ogni metro quadrato effettivamente coperto					
D.26.03	per formazione di segnaletica orizzontale, scritte, frecce, simboli vari, ecc					
	per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	57.000,00			
D.27	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE					
	Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale con pitture termoplastica spruzzata a caldo					
	Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale con pitture termoplastica spruzzata a caldo sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi: - l'attrezzatura, il diluente, le eventuali perline supplementari, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento; - l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale; - tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso; - l'onere per l'uso di macchine attrezzate per l'applicazione di pitture ad estrusione nei tratti autostradali indicati dalla Direzione Lavori; - l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a 100 mcd/mq lux per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno) per la pittura termospruzzata normale e anni 3 (tre) per la pittura ad estrusione;	m ²	18.000,00			
D.27.01	per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue					
	per ogni metro quadrato effettivamente coperto					
		m ²	252.000,00			
D.27.02	per formazione di segnaletica orizzontale, strisce continue e discontinue con pittura termoplastica da applicarsi ad estrusione spessore 5 mm (effetto sonoro o vibrazione del veicolo);					
	per ogni metro quadrato effettivamente coperto					
		m ²	1.500,00			
D.28	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE					
	Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale con					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
D.28.01	idropittura Verniciatura su superfici stradali bitumate per formazione di segnaletica orizzontale con idropittura sia con perline premiscelate che post-spruzzate come specificato sul del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi: - l'attrezzatura, il diluente, le eventuali perline supplementari, la segnaletica temporanea, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori e la segnaletica mobile per lavori con cantieri in movimento; - l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale; - tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso l'onere per l'applicazione di vernici compatibili per la copertura di strisce preesistenti di colore diverso; - l'onere per l'uso di macchine attrezzate per l'applicazione di pitture ad estrusione nei tratti autostradali indicati dalla Direzione Lavori; - l'onere per il mantenimento del valore del coefficiente di luminanza retroriflessa che deve risultare superiore od uguale a 100 mcd/mq lux per tutta la durata della garanzia di anni 1 (uno). per formazione di segnaletica orizzontale di primo impianto , strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	600,00			
D.28.02	per formazione di segnaletica orizzontale di ripasso, strisce continue e discontinue per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	600,00			
D.28.03	per formazione di segnaletica orizzontale di ripasso, zebraure e cordonate per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	600,00			
D.28.04	per formazione di segnaletica orizzontale di ripasso, frecce, scritte e simboli vari per ogni metro quadrato effettivamente coperto	m ²	600,00			
D	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE					
D.29	Esecuzione sia di ripasso sia di primo impianto di scritte SOS Esecuzione sia di ripasso sia di primo impianto di scritte SOS. 30x280 cm; eseguite con vernice rifrangente di colore bianco secondo le prescrizioni del C.S.d'A.;	Cadauno	300,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
D.30	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellatura segnaletica orizzontale esistente Cancellatura di segnaletica orizzontale esistente (strisce continue e discontinue, scritte, frecce, zebraure, fasce d'arresto, figure varie e simboli) secondo le diverse modalità sottoindicate, l'area delle scritte sarà valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che circoscrive ciascuna lettera, le strisce, le frecce, le zebraure, i simboli, ecc. saranno valutati misurando l'effettiva superficie cancellata;					
	RIPORTO					
D.30.01	mediante fresatura superficiale eseguita con mezzi meccanici;	m ²	300,00			
D.30.02	mediante applicazione di vernice grigio asfalto	m ²	300,00			
D.30.03	idrocancellazione;	m ²	300,00			
D.30.04	mediante mezzo aeroabrasivo in alta pressione con getto di inerti microvagliati (sabbatura);	m ²	300,00			
D	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE					
D.31	Maggiorazione percentuale sui prezzi di elenco per lavori eseguiti durante l'orario notturno Maggiorazione percentuale sui prezzi di elenco per lavori di segnaletica orizzontale eseguiti su ordine scritto della Direzione Lavori, durante l'orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo), non sarà riconosciuta la maggiorazione se l'esecuzione avviene in orario notturno per comodità dell'Impresa;	%	950.000,00			
D.32	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico con applicazione manuale Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con l'impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebraure e strisce di arresto; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436.					
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
D.32.01	Segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico con applicazione manuale;					
	RIPORTO					
D.33	LAVORI A MISURA - SEGNALETICA ORIZZONTALE					
	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico					
	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico, autoadesivo, retroriflettente con reinserimento di materiale ad alto potere di rifrazione. Compreso l'onere per il tracciamento e l'onere per la segnaletica temporanea (forniture, posa e successiva rimozione) per riduzioni di traffico nelle zone interessate dai lavori;					
D.33.01	formazione di strisce					
	formazione di strisce, su tutti i tipi di pavimentazione compreso ogni onere per la pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer, l'onere per la garanzia di anni 4 (quattro) dalla data dell'ordine di lavoro che sarà consegnato all'Impresa dalla Direzione Lavori;	m ²	300,00			
D.33.02	formazione di scritte, frecce simboli					
	formazione di scritte, frecce simboli, ecc. su tutti i tipi di pavimentazione compreso ogni onere per la pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer, l'onere per la garanzia di anni 4 (quattro) dalla data dell'ordine di lavoro che sarà consegnato all'Impresa dalla Direzione Lavori;	m ²	150,00			
D.33.03	fornitura e posa di dispositivo di rallentamento (bande sonore)					
	fornitura e posa di dispositivo di rallentamento (bande sonore), da porre in opera trasversalmente sulle corsie stradali costituito da bande trasversali della larghezza di 12 cm e relativo supporto di base della larghezza di 15 cm, composte da strisce in laminato elastoplastico rifrangente sovrapposte mediante incollaggio dello spessore rispettivamente di 5 e 1,5 mm, compreso l'onere per la garanzia di anni 4 (quattro) dalla data dell'ordine di lavoro che sarà consegnato all'Impresa dalla Direzione Lavori; Per ogni metro di banda sonora completa della larghezza di 15 cm	m ²	150,00			
D.33.04	fornitura e posa in opera di progressive ettometriche					
	fornitura e posa in opera di progressive ettometriche mediante applicazione a caldo di materiale preformato dello spessore di 3 mm, con pigmenti, leganti e perline di vetro; le iscrizioni saranno delle dimensioni minime di 30 x 60 cm composte da n° 4 cifre e una virgola e saranno posizionate ogni 100 metri sulla corsia per la sosta di emergenza, sono compresi gli oneri per l'esatta ubicazione di ogni singola ettometrica;	m	150,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
E	<p>SEGNALETICA DI CANTIERE</p> <p>I prezzi per la formazione di cantiere stradale di cui al presente capitolo sono esclusivamente utilizzati nel caso di lavori di ridotta estensione. Questi prezzi andranno applicati previo specifico ordine di servizio della D.LL. e comunque per prestazioni effettivamente rese. Non verranno applicati se la ridotta estensione della lavorazione avviene per comodità dell'impresa.</p>	Cadauno	150,00			
E.35	<p>Segnaletica di deviazione per la chiusura di svincoli</p> <p>Posa e successiva rimozione a fine giornata lavorativa della segnaletica verticale di deviazione, composta da frecce e targhe di preavviso per la chiusura degli svincoli. L'ubicazione dei segnali dovrà corrispondere a quanto indicato negli schemi forniti dalla Società. La posa dovrà essere effettuata garantendo la leggibilità dei segnali e non dovrà ingombrare la sede viabile. Il prezzo è comprensivo del prelievo e successivo riporto della segnaletica presso i magazzini della Società durante l'orario di apertura degli stessi. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni deviazione da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.</p>	Cadauno	9,00			
E.36	<p>Segnaletica per chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrada a tre corsie come da D.M. 10/07/2002</p> <p>Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'impresa per chiusura corsia di sorpasso o di marcia su autostrade a due o tre corsie di qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere come da D.M. 10.07.2002. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive e prefestive secondo le indicazioni della D.LL.</p>	Cadauno	9,00			
E.37	<p>Segnaletica per chiusura corsia di emergenza o parzializzazione pista di svincolo come da D.M. 10/07/2002.</p> <p>Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'impresa per chiusura corsia di emergenza o parzializzazione pista di svincolo e predisposizioni cuspidi, in qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M.</p>	Cadauno	9,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
E.38	10.07.2002. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive e prefestive secondo le indicazioni della D.LL.	Cadauno	9,00			
	Segnaletica per chiusura di due corsie su autostrada a tre corsie come da D.M. 10/07/2002. Posa e rimozione segnaletica di cantiere di proprietà dell'impresa di chiusura di due corsie su Autostrada a tre corsie, per qualsiasi lunghezza, compreso ogni altro onere, come da D.M. 10.07.2002. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive e prefestive secondo le indicazioni della D.LL.	Cadauno	9,00			
E.39	Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con l'utilizzo di quattro furgoni secondo i disposti del D.M. 10/07/2002 Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con l'utilizzo di n.4 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/2002, compreso autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.	Cadauno	9,00			
E.40	Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con l'utilizzo di tre furgoni secondo i disposti del D.M. 10/07/2002. Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con l'utilizzo di n.3 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/2002, compreso autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività	Cadauno	9,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	RIPORTO					
	lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive o prefestive secondo le indicazioni della D.LL.					
E.41	Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile con l'utilizzo di due furgoni secondo i disposti del D.M. 10/07/2002 Formazione di segnaletica stradale per cantiere mobile di parzializzazione della sede stradale con l'utilizzo di n.2 furgoni dotati di adeguati pannelli segnaletici luminosi secondo i disposti del D.M. 10/07/2002, compreso autista, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere per tutta la durata del cantiere. Si intende inoltre incluso il servizio di guardiania assicurato in via continuativa per l'intero periodo di mantenimento in opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell'attività lavorativa, per una durata minima contabilizzata di 8 ore. Per ogni intervento (posa e rimozione) da eseguirsi in orario diurno, notturno, in giornate festive e prefestive secondo le indicazioni della D.LL.	Cadauno	9,00			
F	OPERE E FORNITURE OGGETTO DI PROGETTAZIONE SEPARATA O DI SCELTA SPECIFICA I prezzi per materiali speciali o per opere di impianti semaforici o di illuminazione della segnaletica oggetto di particolari scelte o progettazioni, verranno concordati secondo quanto disposto dal CSA - NG.					
F.42	Portale a bandiera Fornitura e posa in opera di portale a bandiera per il sostegno di n.4 targhe segnaletiche di dimensioni 3.00 x 3.00 m ciascuna opportunamente distanziate a coprire l'intera carreggiata costituita da n.3 corsie carrabile più una di emergenza per una larghezza totale di 14 m. Nel prezzo si intende compreso: - Progetto della struttura firmato da tecnico abilitato; si intendono compresi gli oneri relativi alle eventuali indagini, prove e tutto quanto necessario per la progettazione richiesta; - Fornitura e posa del dado di fondazione in cls come indicato da progetto; - Fornitura e posa della carpenteria metallica costituente il portale come indicato da progetto; - Fornitura e posa della segnaletica costituita da n.4 segnali con supporto in alluminio 30/10 e dotati di pellicola di classe prestazionale superiore; sono compresi gli oneri dei supporti, attacchi e bulloneria per fissare la segnaletica ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. - Segnaletica di cantiere secondo il D.M. 10/07/2002, deviazione del traffico e servizio code.	Cadauno	9,00			
	Oneri speciali	a corpo	1,00			
	A RIPORTARE					

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Sabato FUSCO

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
OS	RIPORTO					
	Oneri della sicurezza	a corpo	1,00	60.000,00	sessantamila/00	60.000,00
	Totale Oneri speciali					60.000,00

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Sabato FUSCO

RIEPILOGO DELL'OFFERTA

A. IMPORTO TOTALE (al netto degli oneri per la sicurezza)

Euro	€
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

B. RIBASSO PERCENTUALE

	%
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

Il suddetto ribasso percentuale (B) è individuato dalla differenza tra l'importo a base di gara (€ 60.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza) e l'importo offerto alla lettera (A) (importo totale dei lavori offerto al netto degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi dell'art.119, comma 3, del DPR 207/2010 si procederà ad aggiudicazione in base al ribasso percentuale in lettere

C. ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

Euro Sessantamila/00	€ 60.000,00
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

D. IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO compresi oneri per la sicurezza (A+C)

Euro	€
<i>(in lettere)</i>	<i>(in cifre)</i>

DICHIARA

di aver formulato i prezzi unitari offerti tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato, secondo l'art.82, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retribuite previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

INDICA

nell'importo di € (in cifre) _____ (in lettere) _____

gli oneri di sicurezza da rischio specifico d'Impresa, ai sensi degli artt.86, comma 3-bis e 87, comma 4 del DLgs.163/2006 e s.m.i.. Detti oneri devono intendersi ricompresi nei prezzi unitari offerti contrariamente a quelli previsti al suddetto punto C).

[nb: qualora il concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'Impresa, gli stessi, nella presente scheda, vanno indicati pari a € 0,00 (euro zero)].

Data,

L'IMPRESA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sabato FUSCO

L'Impresa dichiara inoltre che i prezzi offerti non sono comprensivi degli oneri per la sicurezza previsti nel UÙÙ ed indicati al punto C).

Data,

L'IMPRESA